



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
U.O. MANUTENZIONE STRADE SUD

* * *

LAVORI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD – ACCORDO QUADRO 2019-2020. (CUP: C17H18001510006)

IMPRESA ASSUNTRICE: A.T.I.: CONSORZIO CORMA (Mandataria RTI)
Via C. Prampolini, 5 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE)
C.F./P.I. 00697560357
C.F.C. Soc. Coop. (Mandante RTI)
Via Pansa, 55/l – 42124 Reggio Emilia
C.F./P.I. 00447840356

CONTRATTO DI APPALTO: del 10/06/2019 Repertorio n. 15643 Prot. n. 10970/14/2018 – Registrato il 12/06/2019 alla Serie: 1T Numero: 8874.

IMPORTO GENERALE: € 5.540.000,00 (comprensivi di € 166.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso).

* * *

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – N° 3

Premesso che:

- con Determina n° 923 del 20.12.2018, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo di € 5.540.000,00 (comprensivi di € 166.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 116.679,73 (comprensivi di € 3.628,10 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima Determina Dirigenziale si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n° 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via

Pansa, 55/l – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,60%, come da Determinazione Dirigenziale n° 134 del 01.03.2019, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.540.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,60% sull'elenco prezzi;

- in data 02/05/2019 con Prot. 10970/2019 è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva di cui alla Determina 134 del 01/03/2019;
- in data 21/05/2019 prot. 13276/4/2019 il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e Responsabile del Procedimento ha ordinato di procedere alla formale consegna dei lavori stessi in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni, facendo presente che le erogazioni conseguenti alla esecuzione dei lavori in oggetto indicati, sono in ogni caso sottoposte a condizione risolutiva ed è fatta salva la facoltà di revoca e di recesso nel caso che le informazioni pervenute, attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, o condizioni di irregolarità contributiva/amministrativa;
- in data 21/05/2019 sono stati consegnati alla sopracitata A.T.I., i lavori in oggetto, con apposito verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (art. 32, c. 8, d.lgs. 50/2016);
- in data 10/06/2019 è stato stipulato il contratto Repertorio n. 15643 Prot. n. 10970/14/2018 e Registrato il 12/06/2019 alla Serie: 1T Numero.
- in data 20/09/2019 è stato accettato e sottoscritto dall'impresa il "verbale concordamento nuovi prezzi N°1", per i prezzi da N.P. 01 a N.P. 05, e approvato con Determinazione Dirigenziale N. 719 del 09/10/2019.
- in data 30/10/2019 è stato accettato e sottoscritto dall'impresa il "verbale concordamento nuovi prezzi N°1", per i prezzi da N.P. 06 a N.P. 08, e approvato con Determinazione Dirigenziale N. 796 del 05/11/2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 19 del mese di novembre in R.E., fra il sottoscritto Geom. Roberta Guglielmi, in qualità di Direttore dei Lavori, ed il Geom. Giuliano Togninelli, per conto della A.T.I. assuntrice dei lavori, in qualità di Procuratore Generale munito di poteri di rappresentanza del CONSORZIO CORMA (Mandataria), sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari per le lavorazioni che, assoggettate allo stesso ribasso dei lavori principali (2,60%) faranno parte integrante del contratto ed in base al quale sarà pagato il lavoro da eseguirsi ai medesimi patti e condizioni del Contratto, senza che questo comporti titolo a vantare alcuna pretesa aggiuntiva:

N.P. 09 Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di opere di difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, compresa la sigillatura dei fori con malta antiritiro

Al metro lineare (ml) € 19,00 (EURO diciannove/00)
Riferimento all'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna - annualità 2019 n° C04.031.030.

N.P. 10 Tubi in pvc rigido per condotte in pressione di acqua potabile, tipo 313 secondo norma UNI EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità, circolare n. 102 del 02/12/78 e con spessori calcolati per resistere ad una sollecitazione circonferenziale a 20 °C di 12,5 N/mm², fornite con anello di giunzione in materiale elastomerico inamovibile, conforme alla norma UNI EN 681-1. Compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi

genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: diametro 160 mm, spessore 6,2 mm

Al metro lineare (ml) € 21,60 (EURO ventuno/60)
Riferimento all'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna - annualità 2019 n° C02.004.060.d

N.P. 11 Approntamento e rimozione del cantiere per l'esecuzione di tiranti o micropali in numero inferiore a 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare il cantiere pronto al funzionamento; compresi tutti gli oneri e apprestamenti per eseguire il lavoro anche in zona disagiata

Cadauno (Cad.) € 1.800,00 (EURO milleottocento/00)

N.P. 12 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo EN 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micron) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune della lunghezza di 65 metri.

Cadauno (Cad.) € 2.889,53 (EURO duemilaottocentottantanove/53)
Riferimento all'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna - annualità 2019 interpolando gli articoli n° A07.025.020.f e n° A07.025.020.g.

N.P. 13 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 100x100x100 cm.

Cadauno (Cad.) € 480,00 (EURO quattrocentottanta/00)
Riferimento all'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna - annualità 2019 n° C02.019.045.f.

Reggio Emilia, lì 19/11/2019

F.to IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Roberta Guglielmi)

F.to PER L'IMPRESA
(Geom. Giuliano Togninelli)

F.to IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Ing. Valerio Bussei)