



**PROVINCIA**

**DI REGGIO EMILIA**

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA'  
SOSTENIBILE, PATRIMONIO E EDILIZIA**

**LAVORI: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU VARI  
MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE (CIG: 6358745A5D -  
CUP: C87HI 5000600002).**

**IMPRESA: DE ANGELI GALASSI COSTRUZIONI S.r.l. - Via della Resistenza,  
66/A-B loc. Cervarezza: 42032 BUSANA (RE) - C.F.- P,VA 02466210354**

**CONTRATTO DI APPALTO: N. Ord. 3 del 29.01.2016 in forma di scrittura privata.**


**PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI DI VARIANTE**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing. Azzio Gatti)**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA'  
SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA  
(Ing. Valerio Bussei)**

Reggio Emilia, 17.10.2016

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 D.04.20a	Rimozione delle barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a doppia onda vari		60,00			60,00		
	SOMMANO ml					60,00	6,00	360,00
2 D.04.45.a	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio, classe di appartenenza H3, destinazione d'uso bordo ponte - barriera retta o curva vari		16,00			16,00		
	SOMMANO ml					16,00	202,00	3'232,00
3 N.10	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio, classe di appartenenza H3, destinazione d'uso bordo ponte - elemento terminale vari					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	380,00	1'140,00
4 N.12	Fornitura e posa in opera di barriera stradale monofilare simmetrica spartitraffico prefabbricata tipo "NEW JERSEY" in calcestruzzo armato, dimensione elementi: larghezza da 580 a 600 mm, altezza 1000 mm, lunghezza 4000 mm, classe di appartenenza H4 vari		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	100,00	3'000,00
5 N.8	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio, classe di appartenenza H3, destinazione d'uso bordo laterale - barriera retta o curva vari		14,00			14,00		
	SOMMANO ml					14,00	100,00	1'400,00
6 N.9	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio, classe di appartenenza H3, destinazione d'uso bordo laterale - elemento terminale vari					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	240,00	480,00
7 N.P.13	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo con impiego di attrezzatura abrasiva. Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del ... Ita ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Strisce continue e discontinue vari		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	1,80	180,00
8 N.P.14	Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, eseguita con vernice rifrangente rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 ... installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. PER STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA vari		200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	0,33	66,00
	A R I P O R T A R E							9'858,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		17'300,60
	SOMMANO cadauno					10,00	33,00	330,00
17 SC.10.10.a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli a maglia metallica zincata di larghezza mi 3,50 e altezza mi 2,00, completa con blocchi di c/cis di base - costo riferito ad interventi inferiori a sette giorni vari		100,00			100,00		
	SOMMANO mq					100,00	0,45	45,00
18 SC.10.10.b	Recinzione provvisoria modulare a pannelli a maglia metallica zincata di larghezza mi 3,50 e altezza mi 2,00, completa con blocchi di c/cis di base - costo riferito al primo mese di utilizzo vari		50,00			50,00		
	SOMMANO mq					50,00	9,70	485,00
19 SC.10.10.c	Recinzione provvisoria modulare a pannelli a maglia metallica zincata di larghezza mi 3,50 e altezza mi 2,00, completa con blocchi di c/cis di base - costo riferito ai mesi di utilizzo successivi al primo vari		100,00			100,00		
	SOMMANO mq					100,00	1,55	155,00
20 SC.25.15.b	Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia - costo riferito al primo mese di utilizzo vari					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	78,60	314,40
21 N.P.12	Cantieri mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera del traffico veicolare. La coppia di movieri a terra opererà per tutta la durata dell'int ... tiera fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera del traffico veicolare vari					2,00		
	SOMMANO giorno					2,00	405,00	810,00
22 SC.25.25.b	Allestimento di segnaletica stradale per lavori sul margine della carreggiata stradale di durata giornaliera che non richiedono la presenza di movieri vari					6,00		
	SOMMANO giorni					6,00	35,00	210,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							19'650,00
	T O T A L E euro							19'650,00
	Data, 17/10/2016							
	Il Tecnico							
	 ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							