

Comune di

Ventasso

Provincia di

Reggio Emilia

Descrizione

Intervento urgente di ripristino dell'infrastruttura stradale sulla SP91 Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola al km 11+600, in località Casenove ad est di Vaglie, interrotta al transito a causa di un esteso movimento gravitativo di valle. CUP C97H18001590005

Elaborato n°

4

COMPUTO METRICO


Pratica	VARIANTE	Revisioni			
		ID	data	revisore	descrizione
Data	agosto 2021				
File	04_C546-P19007-210730-E-CM				

Progettista

Dott. Ing. Stefano Tintori

Committente

Provincia di Reggio Emilia







Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							28'011,86
	<b>ALLEGGERIMENTO TRATTO STRADALE CON EPS (SpCat 2)</b>							
7 TOS19_05.A0 3.004.002	TAGLIO PAVIMENTAZIONE		19,00			19,00		
	SOMMANO m					19,00	3,43	65,17
8 TOS19_05.A0 3.005.001	DEMOLIZIONE CORPO STRADALE		19,00	5,500	0,400	41,80		
	SOMMANO m³					41,80	37,78	1'579,20
9 C01.01.001.a	SCAVI DI SBANCAMENTO IN ROCCE SCIOLTE (larg.=4,25+5,8)/2)		18,50	5,025	2,200	204,52		
	SOMMANO m³					204,52	4,59	938,75
10 C04.30.131.b	GEOTESSILE NON TESSUTO SEPARAZIONE DRENAGGIO EPS *(lung.=2,2+4,25+3,3)		9,75	17,500		170,63		
	SOMMANO m²					170,63	2,40	409,51
11 C01.06.019.b	SOTTOFONDO STRADALE IN PIETRISCO 4/7 sotto lato gabbioni lato monte		17,50 17,50 17,50	4,250 2,200 2,200	0,500 0,700 0,900	37,19 26,95 34,65		
	SOMMANO m³					98,79	42,70	4'218,33
12 C04.21.071	FPO TELO IN POLIETILENE (larg.=2,2+2,2+4,5) (larg.=2,2*2)		17,50 4,80 17,50	8,900 4,400 4,400		155,75 21,12 77,00		
	SOMMANO m²					253,87	4,30	1'091,64
13 AP.01	RIEMPIMENTO EPS		17,50	8,360		146,30		
	SOMMANO m³					146,30	79,55	11'638,17
14 C04.21.069.c	TUBO DRENANTE IN PEAD D. 138 mm Tubo drenante di raccolta * (lung.=17,5+3,5)		21,00			21,00		
	SOMMANO m					21,00	10,20	214,20
15 A03.03.024.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF4 C32/40 PER FONDAZIONI SOLETTA SU EPS		17,50	8,000	0,150	21,00		
	SOMMANO m³					21,00	164,87	3'462,27
16 C04.26.115	ACCIAIOA PER C.A. DDT 442 del 14/09/2020				1610,000	1'610,00		
	SOMMANO kg					1'610,00	1,60	2'576,00
	A RIPORTARE							54'205,10



























