

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Servizio infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

LAVORI : Lavori di costruzione rotatoria tra via Cervi e via Fermi a Campegine

Quadro comparativo di confronto

QUADRO COMPARATIVO PERIZIA VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
		A) LAVORI									
		MANO D'OPERA E SOMMINISTRAZIONI									
1	10	Operaio specializzato del settore stradale Prezzo 25,00 Euro/Ora	50	20	----	30	1.250,00	500,00	----	750,00	
2	20	Sabbia comune per riempimenti o sottofondi Prezzo 24,00 Euro/Mc.	10,00	0,00	----	10,00	240,00	0,00	----	240,00	
3	30	Misto stabilizzato misurato a volume Prezzo 18,35 Euro/Mc.	10,00	0,00	----	10,00	183,50	0,00	----	183,50	
		NOLI E TRASPORTI									
4	40	Nolo di autocarro della portata di oltre 8 tonn. Prezzo 38,00 Euro/Ora	16	8	----	8	608,00	304,00	----	304,00	
5	50	Escavatore con motore oltre 101 Hp Prezzo 42,65 Euro/Ora	16	8	----	8	682,40	341,20	----	341,20	
		SCAVI DEMOLIZIONI									
6	60	Scavo di sbancamento e splatemento per formazione cassonetti laterali e aiuola centrale Prezzo 8,00 Euro/Mc.	440,65	680,65	240,00	----	3.525,20	5.445,20	1.920,00	----	
7	70	Scavo per fossi e cunette Prezzo 8,00 Euro/Mc.	125,00	85,50	----	39,50	1.000,00	684,00	----	316,00	
8	80	Demolizione e rifacimento tratto di recinzione esistente Prezzo 26,00 Euro/Ml.	20,00	20,00	----	----	520,00	520,00	----	----	
9	NP2	Demolizione , rimozione e trasporto in discarica di strutture in cls (canaletta in cls Bonifica) Prezzo 2.400,00 Euro/A Corpo	0,00	1,00	1,00	----	0,00	2.400,00	2.400,00	----	
		RILEVATI									
10	90	Rimozione condotte esistenti di tombinamento canali su strade asfaltate o passi carrai (tubazioni in Cls con diametro oltre 400 e fino a 800 mm) Prezzo 30,00 Euro/Ml.	20,00	20,00	----	----	600,00	600,00	----	----	
11	100	Formazione rilevato con materiali aridi A1-A3-A2/4 Prezzo 20,00 Euro/Mc.	60,00	362,00	302,00	----	1.200,00	7.240,00	6.040,00	----	

Il Direttore dei Lavori
 Arch. Francesca Guatteri

QUADRO COMPARATIVO PERIZIA VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
12	110	Sistemazione materiale proveniente scavi Prezzo 2,62 Euro/Mc.	100,00	290,00	190,00	----	262,00	759,80	497,80	----
		CARREG. E PAVIM.								
13	120	Fondazione in misto frantumato granulometricamente stabilizzato Prezzo 32,00 Euro/Mc.	267,31	267,31	----	----	8.553,92	8.553,92	----	----
14	130	Misto cementato Prezzo 51,00 Euro/Mc.	210,55	210,55	----	----	10.738,05	10.738,05	----	----
15	140	Conglomerato bituminoso per strato di base. Prezzo 110,00 Euro/Mc.	105,27	105,27	----	----	11.579,70	11.579,70	----	----
16	150	Fornitura e posa in opera di Binder dello spessore di cm. 5 compressi. Prezzo 9,00 Euro/Mq	1.052,75	1.052,75	----	----	9.474,75	9.474,75	----	----
17	160	Fornitura e posa in opera di Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso modificato dello spessore compresso di cm. 3. Prezzo 5,70 Euro/Mq	2.000,00	2.060,00	60,00	----	11.400,00	11.742,00	342,00	----
18	170	Conglomerato bituminoso per strato di base o di collegamento per risagomature riprese nella pavimentazione e ricarichi. Prezzo 53,00 Euro/Ton.	40,00	145,00	105,00	----	2.120,00	7.685,00	5.565,00	----
		CALCESTRUZZI E FERRO								
19	180	Calcestruzzo magro per sottofondazione Rck15. Prezzo 76,00 Euro/Mc.	5,00	68,00	63,00	----	380,00	5.168,00	4.788,00	----
20	190	Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di consistenza S4 - resistenza caratteristica Rck 30 MPa per fondazioni armate. Prezzo 115,00 Euro/Mc.	5,00	0,00	----	5,00	575,00	0,00	----	575,00
21	200	Calcestruzzo classe di esposizione XC4- classe di consistenza S5 - resistenza caratteristica Rck 40 MPa per opere in elevazione armate. Prezzo 130,00 Euro/Mc.	5,00	2,00	----	3,00	650,00	260,00	----	390,00
22	210	Ferro per cemento armato. Prezzo 1,00 Euro/Kg.	500,00	100,00	----	400,00	500,00	100,00	----	400,00
		TOMBINI E TUBAZIONI								

Il Direttore dei Lavori
 Arch.Francesca Guatteri

QUADRO COMPARATIVO PERIZIA VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
23	220.a	Fornitura e posa di condotte in tubi in CAV autoportanti idonei a sopportare un carico stradale di 1° categoria. Tubi in CAV autoportanti condotti diametro interno di cm. 50 . Prezzo 54,00 Euro/MI.	20,00	0,00	----	20,00	1.080,00	0,00	----	1.080,00
24	220.b	Fornitura e posa di condotte in tubi in CAV autoportanti idonei a sopportare un carico stradale di 1° categoria. Tubi in CAV autoportanti condotti diametro interno di cm.60. Prezzo 65,00 Euro/MI.	35,00	50,00	15,00	----	2.275,00	3.250,00	975,00	----
25	230	Fornitura e posa di condotte in tubi in CAV autoportanti idonei a sopportare un carico stradale di 1° categoria. Fornitura e posa in opera di condotto a sezione scatolare realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, di misure interne cm 120x100. Prezzo 13.630,00 Euro/A Corpo	1,00	1,00	----	----	13.630,00	13.630,00	----	----
26	240.a	Fornitura e posa di condotti per fognature in tubi PVC RIGIDO.(Classe di rigidità anulare SN4 (Sdr 41) codice applicazione UD) Tubi PVC diametro esterno mm.200- spessore 4,9mm. Prezzo 28,00 Euro/MI.	12,00	28,00	16,00	----	336,00	784,00	448,00	----
27	240.b	Fornitura e posa di condotti per fognature in tubi PVC RIGIDO.(Classe di rigidità anulare SN4 (Sdr 41) codice applicazione UD) Tubi PVC diametro esterno mm.400- spessore 9,8mm. Prezzo 71,00 Euro/MI.	12,00	0,00	----	12,00	852,00	0,00	----	852,00
28	250.a	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di ispezione in calcestruzzo armato vibrocompresso (classe C25/30) atti a sopportare sovraccarico stradale di 1° categoria. Pozzetti dimensioni interne 50 cm x50 cm- h. 50 cm. - spessore pareti cm.5 Prezzo 74,00 Euro/Cad.	2,00	0,00	----	2,00	148,00	0,00	----	148,00
29	250.b	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di ispezione in calcestruzzo armato vibrocompresso (classe C25/30) atti a sopportare sovraccarico stradale di 1° categoria. Pozzetti dimensioni interne 80cm x 80cm - h. 80 cm - spessore pareti cm.8 Prezzo 179,00 Euro/Cad.	3,00	0,00	----	3,00	537,00	0,00	----	537,00
30	250.c	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di ispezione in calcestruzzo armato vibrocompresso (classe C25/30) atti a sopportare sovraccarico stradale di 1° categoria. Pozzetti dimensioni interne 120 cm x 120cm - h. 120 cm - spessore pareti cm.15 Prezzo 270,00 Euro/Cad.	1,00	6,00	5,00	----	270,00	1.620,00	1.350,00	----

Il Direttore dei Lavori
 Arch.Francesca Guatteri

QUADRO COMPARATIVO PERIZIA VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
31	260.a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata carrabile in cls per pozzetti prefabbricati in cls o gettati in opera munita di chiusino in ghisa sferoidale. Per pozzetti dimensioni interne 80 cm x 80 cm - spessore cm.15 compreso chiusino in ghisa sferoidale. Prezzo 250,00 Euro/Cad.	3,00	0,00	----	3,00	750,00	0,00	----	750,00
32	260.b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata carrabile in cls per pozzetti prefabbricati in cls o gettati in opera munita di chiusino in ghisa sferoidale. Per pozzetti dimensioni interne 120 cm. x 120 cm. - spessore cm.20 compreso chiusino in ghisa sferoidale. Prezzo 340,00 Euro/Cad.	1,00	6,00	5,00	----	340,00	2.040,00	1.700,00	----
33	270.a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata carrabile in cls per pozzetti prefabbricati in cls o gettati in opera munita di chiusino carrabile in cls. Per pozzetti dimensioni interne 50 cm. x 50 cm. - spessore cm.7 munita di chiusino carrabile in cls. Prezzo 46,00 Euro/Cad.	2,00	0,00	----	2,00	92,00	0,00	----	92,00
34	280	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS completi di coperchio in ghisa portante i carichi stradali(caditoie). Prezzo 180,00 Euro/Cad.	6,00	1,00	----	5,00	1.080,00	180,00	----	900,00
35	290.a	Fornitura e posa in opera di elementi di prolunga(senza fondo) per pozzetti prefabbricati in cls.(Classe C25/30). Prolunga senza fondo per pozzetti in cls.(Classe C25/30) - dimensioni int.50x50 cm. x h 0.50cm. Prezzo 57,00 Euro/Cad.	2,00	0,00	----	2,00	114,00	0,00	----	114,00
36	290.b	Fornitura e posa in opera di elementi di prolunga(senza fondo) per pozzetti prefabbricati in cls.(Classe C25/30). Prolunga senza fondo per pozzetti in cls.(Classe C25/30) - dimensioni int.80x80 cm. x h 0.50cm. Prezzo 98,00 Euro/Cad.	3,00	0,00	----	3,00	294,00	0,00	----	294,00
37	290.c	Fornitura e posa in opera di elementi di prolunga(senza fondo) per pozzetti prefabbricati in cls.(Classe C25/30). Prolunga senza fondo per pozzetti in cls.(Classe C25/30) - dimensioni int.120x120 cm. x h 60 cm. Prezzo 210,00 Euro/Cad.	1,00	6,00	5,00	----	210,00	1.260,00	1.050,00	----
38	NP1	Tubi PVC diametro esterno mm.500- spessore 12,3 mm. Prezzo 105,00 Euro/MI.	0,00	24,00	24,00	----	0,00	2.520,00	2.520,00	----
		LAVORI DI PRESIDIO E FINIMENTO								
39	300	Fornitura e posa in opera di cordonato in cls vibrocompresso, a sezione trapezia cm40x20h/10h								

Il Direttore dei Lavori
 Arch.Francesca Guatteri

QUADRO COMPARATIVO PERIZIA VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		lunghezza30 cm per aiuole spartitraffico.								
40	310	Fornitura e posa in opera di cordonato in cls vibrocompresso, a sezione trapezia 12cm x15cm x 25 cm. h lunghezza 100 cm.,per la realizzazione di margini esterni delle rotatorie , a difesa dell'arginello in terra,ecc. Prezzo 33,00 Euro/MI.	86,00	86,00	----	----	2.838,00	2.838,00	----	----
41	320	Pavimentazione portante composta da masselli prefabbricati in cls autobloccanti. Prezzo 28,00 Euro/MI.	165,00	198,00	33,00	----	4.620,00	5.544,00	924,00	----
42	330	Rivestimento scarpate. Prezzo 27,00 Euro/Mq	93,00	93,00	----	----	2.511,00	2.511,00	----	----
43	340	Terreno vegetale per anello centrale rotatorie. Prezzo 2,50 Euro/Mq	100,00	595,00	495,00	----	250,00	1.487,50	1.237,50	----
44	350	Fornitura e posa in opera di ciottoli di fiume Prezzo 4,40 Euro/Mc.	36,00	36,00	----	----	158,40	158,40	----	----
45	360	Fornitura e posa di canalette embrici. Prezzo 1.500,00 Euro/A Corpo	1,00	1,00	----	----	1.500,00	1.500,00	----	----
46	370.a	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio CLASSE N2 Bordo Laterale certificata ai sensi della normativa vigente. Barriera di sicurezza in acciaio CLASSE N2 (retta o curva) Prezzo 17,00 Euro/MI.	10,00	10,00	----	----	170,00	170,00	----	----
47	370.b	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio CLASSE N2 Bordo Laterale certificata ai sensi della normativa vigente. Barriera di sicurezza in acciaio CLASSE N2 (Elemento terminale curvo o a terra) Prezzo 40,00 Euro/MI.	300,00	300,00	----	----	12.000,00	12.000,00	----	----
48	380	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera d'impianto d'illuminazione a LED rotatoria tenendo conto delle norme che regolano tali impianti (L.R. 19/2003, Delib.G.R. 2263/2005, ect.). Prezzo 150,00 Euro/Cad.	8,00	8,00	----	----	1.200,00	1.200,00	----	----
49	390	Fornitura e posa in opera di canalizzazione per cavi elettrici in tubo p.v.c. corrugato (diametro mm. 125). Prezzo 12.400,00 Euro/A Corpo	1,00	1,00	----	----	12.400,00	12.400,00	----	----

Il Direttore dei Lavori
 Arch.Francesca Guatteri

QUADRO COMPARATIVO PERIZIA VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
50	400	Prezzo 23,00 Euro/MI. Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. delle dimensioni interne di cm.40xcm40xcm40h per derivazioni e raccordi.	45,00	80,00	35,00	----	1.035,00	1.840,00	805,00	----
		Prezzo 58,00 Euro/Cad.	4,00	2,00	----	2,00	232,00	116,00	----	116,00
		SEGNALETICA								
51	410.a	Formazione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto per linee di mezzzeria, corsia e bordo. Segnaletica oriz. per linee di mezzzeria, corsia e bordo(larghezza cm.15)								
		Prezzo 0,60 Euro/MI.	1.000,00	1.079,00	79,00	----	600,00	647,40	47,40	----
52	420	Formazione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto disegni sulla carreggiata (fasce d'arresto,zebrature, frecce , rallentatori ottici .) e cordoli aiuole spartitraffico.								
		Prezzo 5,00 Euro/Mq	110,00	110,00	----	----	550,00	550,00	----	----
53	430	Fornitura e posa in opera di segnali di direzione urbani e turistici (DIMENSIONE CM. 25 x CM. 125 - CLASSE 2)								
		Prezzo 75,00 Euro/Cad.	15,00	15,00	----	----	1.125,00	1.125,00	----	----
54	440.a	Fornitura e posa in opera di segnali stradali a forma ottagonale,dischi ,triangoli,quadrati . Segnali a forma CIRCOLARE di diametro cm.60								
		Prezzo 53,00 Euro/Cad.	24,00	24,00	----	----	1.272,00	1.272,00	----	----
55	440.b	Fornitura e posa in opera di segnali stradali a forma ottagonale,dischi ,triangoli,quadrati . Segnali a forma TRIANGOLARE lato cm.90.								
		Prezzo 55,00 Euro/Cad.	12,00	12,00	----	----	660,00	660,00	----	----
56	440.c	Fornitura e posa in opera di segnali stradali a forma ottagonale,dischi ,triangoli,quadrati . Segnali stradali a forma TRIANGOLARE lato cm.90 con pannello integrativo riportante la distanza.								
		Prezzo 80,00 Euro/Cad.	4,00	4,00	----	----	320,00	320,00	----	----
57	450.a	Fornitura e posa di pannelli integrativi di varie dimensioni Classe 2 . Pannelli integrativi di segnali triangolari (dimensioni cm.27x80) .								
		Prezzo 40,00 Euro/Cad.	4,00	4,00	----	----	160,00	160,00	----	----
58	460.a	Fornitura e posa in opera di pali tubolari (diam. 60 mm.) Pali tubolari H. mt. 2,00								
		Prezzo 41,00 Euro/Cad.	8,00	8,00	----	----	328,00	328,00	----	----
59	460.b	Fornitura e posa in opera di pali tubolari (diam. 60 mm.)								

Il Direttore dei Lavori
 Arch.Francesca Guatteri

QUADRO COMPARATIVO PERIZIA VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
		Pali tubolari H. da mt. 3,00 a mt. 3,60.									
60	470	Fornitura e posa di delineatori speciali di ostacolo (calandre) a sezione semicircolare per isole spartitraffico . CLASSE 2 . Prezzo 57,00 Euro/Cad.	32,00	32,00	----	----	1.824,00	1.824,00	----	----	
		Prezzo 38,00 Euro/Cad.	8,00	8,00	----	----	304,00	304,00	----	----	
		COSTI SICUREZZA-APPRESTAMENTI A PERDERE									
61	480	Apprestamenti di Pronto Soccorso- Cassette in ABS di presidi chirurgici e farmaceutici. Prezzo 26,29 Euro/Cad.	1,00	1,00	----	----	26,29	26,29	----	----	
62	490	Apprestamenti antincendio - Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82. Prezzo 51,52 Euro/Cad.	2,00	2,00	----	----	103,04	103,04	----	----	
		COSTI SICUREZZA-APPRESTAMENTI A NOLO									
63	500	Opere complementari servizi di cantiere - Recinzione e delimitazione aree di cantiere con rete metallica maglia 50x50 - h. 2,00mt per 1 MESE. Prezzo 10,50 Euro/mq.al mese	50,00	50,00	----	----	525,00	525,00	----	----	
64	510	Opere complementari servizi di cantiere - Recinzione e delimitazione aree di cantiere con rete metallica maglia 50x50 - h. 2,00mt per OGNI MESE SUCCESSIVO. Prezzo 1,50 Euro/mq.al mese	100,00	100,00	----	----	150,00	150,00	----	----	
65	520	Opere complementari servizi di cantiere - Recinzione e delimitazione aree di cantiere con rete in plastica con h. fino 2,50 mt. Prezzo 5,50 Euro/ml. al mese	90,00	90,00	----	----	495,00	495,00	----	----	
66	530	Opere stradali - Segnaletica luminosa. Prezzo 5,40 Euro/cad. al mese	18,00	18,00	----	----	97,20	97,20	----	----	
67	540	Opere stradali - New Jersey in plastica. Prezzo 5,40 Euro/cad. al mese	300,00	300,00	----	----	1.620,00	1.620,00	----	----	
68	560.a	Opere ammortizzabili - Cartelli segnaletici stradali in alluminio di varie forme. Cartello in alluminio delle dimensioni di mm. 115 x 115 - OBBLIGHI. Prezzo 2,77 Euro/cad. al mese	12,00	12,00	----	----	33,24	33,24	----	----	
69	560.b	Opere ammortizzabili - Cartelli segnaletici stradali in alluminio di varie forme. Cartello in alluminio delle dimensioni di mm. 120 x 120 - SEGNALETICA DI SICUREZZA.									

Il Direttore dei Lavori
 Arch.Francesca Guatteri

QUADRO COMPARATIVO PERIZIA VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
70	560.c	Prezzo 2,77 Euro/cad. al mese Opere ammortizzabili - Cartelli segnaletici stradali in alluminio di varie forme. Cartello in alluminio delle dimensioni di mm. 300 x 125 - PERICOLI.	12,00	12,00	----	----	33,24	33,24	----	----
71	560.d	Prezzo 4,13 Euro/cad. al mese Opere ammortizzabili - Cartelli segnaletici stradali in alluminio di varie forme. Cartello in alluminio delle dimensioni di mm. 300 x 125 - DIVIETI.	12,00	12,00	----	----	49,56	49,56	----	----
72	570	Prezzo 4,13 Euro/cad. al mese Logistica di cantiere - Baraccamenti e servizi.(Bagni) Dimensioni mm. 3.150 x mm 2.400 - H 2.400 mm.	12,00	12,00	----	----	49,56	49,56	----	----
73	580	Prezzo 110,00 Euro/cad. al mese Logistica di cantiere - Baraccamenti e servizi.(Ufficio-Spogliatoio) Dimensioni mm. 4.920 x mm 2.460 - H 2.400 mm.	3,00	3,00	----	----	330,00	330,00	----	----
74	590	Prezzo 93,00 Euro/cad. al mese Opere stradali - Segnaletica di deviazione del traffico conforme a quanto previsto dal codice della strada.	3,00	3,00	----	----	279,00	279,00	----	----
75	600	Prezzo 1.200,00 Euro/A Corpo Opere stradali - Impianto semaforico mobile per il controllo del traffico veicolare.	1,00	1,00	----	----	1.200,00	1.200,00	----	----
		Prezzo 1.600,00 Euro/A Corpo	1,00	1,00	----	----	1.600,00	1.600,00	----	----
76	610.a	COSTI SICUREZZA-MANODOPERA Mano d'opera utilizzata esclusivamente ai fini della sicurezza - Mano d'opera categoria edile. Manovale specializzato operaio comune.								
77	610.b	Prezzo 19,36 Euro/Ora Mano d'opera utilizzata esclusivamente ai fini della sicurezza - Mano d'opera categoria edile. Operaio qualificato.	20	20	----	----	387,20	387,20	----	----
78	610.c	Prezzo 20,65 Euro/Ora Mano d'opera utilizzata esclusivamente ai fini della sicurezza - Mano d'opera categoria edile. Operaio specializzato.	10	10	----	----	206,50	206,50	----	----
79	610.d	Prezzo 21,70 Euro/Ora Mano d'opera utilizzata esclusivamente ai fini della sicurezza - Mano d'opera categoria edile. Tecnico di primo livello.	5	5	----	----	108,50	108,50	----	----

Il Direttore dei Lavori
 Arch.Francesca Guatteri

QUADRO COMPARATIVO PERIZIA VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
80	620	Prezzo 31,85 Euro/Ora	5	5	----	----	159,25	159,25	----	----
		Mano d'opera utilizzata esclusivamente ai fini della sicurezza - Mano d'opera per riunioni di cordinamento nella fase operativa.								
		Prezzo 31,85 Euro/Ora	10	10	----	----	318,50	318,50	----	----
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					141.879,00	166.106,00	32.609,70	8.382,70
		Oneri Generici Euro					0,00	0,00		
		Oneri Speciali Euro					7.737,84	7.737,84		
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro					134.141,16	158.368,16		
		Ribasso contrattuale del 18,76% / 18,76%					-25.164,88	-29.709,87		
		Oneri relativi alla sicurezza Euro					7.737,84	7.737,84		
		RESTANO NETTE Euro					116.714,12	136.396,13		
		B) SOMME A DISPOSIZIONE								
		ESPROPRIAZIONI				16.873,05	16.873,05			
		IMPREVISTI - ONERI EVENTUALI CONTENZIOSI - ARROTONDAMENTI				4.257,09	3.439,46			
		SPESE TECNICHE - SICUREZZA - PROVE MATERIALI				5.512,22	6.329,85			
		INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016				2.837,58	2.837,58			
		RISOLUZIONE INTERFERENZE IREN				33.427,68	33.427,68			
		I.V.A. 22% SU APPALTO (116.714,12)				25.677,11	30.007,15			
		RIBASSO GARA PARI AL 18,76%				25.164,88	6.689,10			
		MINOR IVA				5.536,27	0,00			
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro				119.285,88	99.603,87			
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro				236.000,00	236.000,00			
		MAGGIORE SPESA Euro					0,00			

Reggio Emilia li, 29/03/2017

 Il Direttore dei Lavori
 Arch.Francesca Guatteri

 Lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Fermi e via F.lli Cervi in comune di Campegine.