

OFFERTA NR.106/23 MF.Id
DEL 27/11/23

Reggio E., 27/11/23

Spett.le Consorzio
DP spa
Sede di Dinazzano

A.c.a. Sig. Fabio Predelli

mail: Fabio.Predelli@dpspa.it

OGGETTO: Sistemazione scarpata rampa immissione sulla Pedemontana verso Reggio Emilia presso lo scalo merci di Dinazzano (circa 270 mc).

Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta per l'esecuzione dei lavori sottodescritti.

1. DESCRIZIONE DELLE OPERE / PREZZI

1. Voce 7NP.MAFAR.OC.4 – scavo in sezione obbligata

Prezzo €/mc 15,00 + I.V.A. (x2x2x50=3.000,00 €)

2. Gabbioni costruiti a scatola, certificati CE, in rete metallica a doppia torsione, conforme alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013, con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici nè sostanze chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore a 100.000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui. Riempiti con materiale di tipo non gelivo nè friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo €/mc 175,65 + I.V.A. (x268,25=47.118,11 €)

3. Sovrapprezzo per fornitura e posa, di tasche vegetative interne preassemblate aventi struttura in rete metallica e rivestite internamente con geotessile ritentore del terreno ed esternamente con biorete naturale in cocco, cocco ignifugo o agave. Compresi terreno vegetale nelle tasche e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo €/cad 19,16 + I.V.A.

4. Voce 7NP – scavo di scolina.

Prezzo €/m 7,09 + I.V.A. (x60=425,40 €)

5. Voce 16NP.MAFER.OC.8 - carico del materiale di risulta.

Prezzo €/mc 6,50 + I.V.A. (x2x2x50=1300,00 €)

6. Voce 15NP.MAFER.OC.7 – solo stesa del materiale di risulta.

Prezzo €/mc 7,50 + I.V.A. (x2x2x50=1500,00 €)

IMPORTO Complessivo intervento : (1+2+4+5+6) = € 53.343,51

2. ONERIA CARICO DEL COMMITTENTE

- Area interdetta al traffico
- Eventuali sondaggi con escavatore
- Da valutare eventuali griglie di scolo e/o rifacimento fognature
- Fornitura di acqua e quant'altro non specificato nel punto 1.
- Eventuali prove di laboratorio.
- Quanto non specificato.

3. PAGAMENTI: soliti in uso.

4. TEMPI DI INTERVENTO: da concordare.

Restiamo in attesa di Vs. conferma d'ordine o di copia del presente accordo debitamente firmato per accettazione.

FONTANILI GIORGIO SRL
Il Responsabile Commerciale
Maurizio Fontanili