

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURE
PADIGLIONI EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO
Via Franchi, 14/a - 42121 - Reggio Emilia**



RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO:
arch. Giorgia Lombardini
DIRETTORE DEI LAVORI:
arch. Giorgia Lombardini

DIRIGENTE:
Ing. Azzio Gatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i.

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO:

Quadro di raffronto

Scala

-

03

REV.	DESCRIZIONE	DATA
00	Prima emissione	maggio 2026

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	A07.022.010.b	A) LAVORI TETTI E OPERE DA LATTONIERE COPERTURE IN LASTRE DI FIBRE ORGANICHE Copertura realizzata con lastre ondulate in monostrato di fibre bitumate e resinate, spessore 3 mm, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda, peso 3,6 kg/mq, altezza onde 38 mm, passo 95 mm: colore rosso TETTI E OPERE DA LATTONIERE COPERTURE IN LASTRE DI FIBRE ORGANICHE Copertura realizzata con lastre ondulate in monostrato di fibre bitumate e resinate, spessore 3 mm, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda, peso 3,6 kg/mq, altezza onde 38 mm, passo 95 mm: colore rosso Prezzo 32,57 Euro/m ²	150,00	0,00	----	150,00	4.885,50	0,00	----	4.885,50
2	A11.001.090.b	IMPERMEABILIZZAZIONI IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica autoadesiva, flessibilit ... iamma, con sovrapposizione a fiamma dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 3 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro IMPERMEABILIZZAZIONI IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica autoadesiva, flessibilità a freddo - 25 °C, applicato come sottostrato in un manto a freddo senza fiamma, con sovrapposizione a fiamma dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate								

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3	A25136a	dei teli: spessore 3 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro Prezzo 24,28 Euro/m ² Oneri smaltimento e formulario per codice	0,00	125,00	125,00	----	0,00	3.035,00	3.035,00	----
4	B01.061.010	Oneri smaltimento e formulario per codice Prezzo 18,00 Euro/t DEMOLIZIONI E RIMOZIONI MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica DEMOLIZIONI E RIMOZIONI MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	50,00	50,00	----	----	900,00	900,00	----	----
5	B01.061.030.b	Prezzo 88,15 Euro/m ³ DEMOLIZIONI E RIMOZIONI MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume DEMOLIZIONI E RIMOZIONI MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Prezzo 36,35 Euro/m ³	45,00	45,00	----	----	3.966,75	3.966,75	----	----
			45,00	45,00	----	----	1.635,75	1.635,75	----	----

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6	B02.007.110	<p>OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e solai, compresi la fornitura di nuovo materiale ... le testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI</p> <p>INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e solai, compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia per il fissaggio, il trattamento antitarlo ed antimuffa in due mani, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p style="text-align: right;">Prezzo 432,10 Euro/m³</p>	0,00	12,00	12,00	----	0,00	5.185,20	5.185,20	----
7	B02.020.040.b	<p>OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON SISTEMI FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) Connessione trasversale o ammorsamento di maschi murari in muratura faccia a vista, mediante confinamento puntuale e cuc ... rimozione dell'intonaco esistente e successivo ripristino, la preparazione del supporto da pagarsi con la relativa voce. barra elicoidale in acciaio inox diametro 10 lunghezza 600 mm</p> <p>OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI</p>								

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8	B02.020.040.c	<p>CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON SISTEMI FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) Connessione trasversale o ammorsamento di maschi murari in muratura faccia a vista, mediante confinamento puntuale e cucitura a secco con barre elicoidali certificate EN 845-1 in acciaio Inox AISI 304 - AISI 316, provviste di marcatura CE, in apposito foro pilota nell'elemento strutturale. Caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a trazione > 12,7 kN; carico di rottura a taglio > 7,2 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura 4%. Stuccatura del foro mediante malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono incluse nella voce le prove di accettazione del materiale, le indagini post-intervento. Sono esclusi: l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente e successivo ripristino, la preparazione del supporto da pagarsi con la relativa voce. barra elicoidale in acciaio inox diametro 10 lunghezza 600 mm</p> <p style="text-align: right;">Prezzo 39,09 Euro/cad</p> <p>OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON SISTEMI FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) Connessione trasversale o ammorsamento di maschi murari in muratura faccia a vista, mediante confinamento puntuale e cuc ... rimozione dell'intonaco esistente e successivo ripristino, la preparazione del supporto da pagarsi con la relativa voce. barra elicoidale in acciaio inox diametro 12 lunghezza 800 mm</p> <p>OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI</p>	0,00	15,00	15,00	----	0,00	586,35	586,35	----

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9	B03.031.030	<p>CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON SISTEMI FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) Connessione trasversale o ammortamento di maschi murari in muratura faccia a vista, mediante confinamento puntuale e cucitura a secco con barre elicoidali certificate EN 845-1 in acciaio Inox AISI 304 - AISI 316, provviste di marcatura CE, in apposito foro pilota nell'elemento strutturale. Caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a trazione > 12,7 kN; carico di rottura a taglio > 7,2 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura 4%. Stuccatura del foro mediante malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono incluse nella voce le prove di accettazione del materiale, le indagini post-intervento. Sono esclusi: l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente e successivo ripristino, la preparazione del supporto da pagarsi con la relativa voce. barra elicoidale in acciaio inox diametro 12 lunghezza 800 mm</p> <p>Prezzo 69,26 Euro/cad</p> <p>INTERVENTI DI RESTAURO DI BENI ARTISTICO-ARCHITETTONICI OPERE DI CONSOLIDAMENTO Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di apparecchiature murarie in pietra o laterizi in conseguenza della crea ... i relativi all'esecuzione dei fori ed alla eventuale sigillatura preventiva delle fenditure da valutare al metro lineare</p> <p>INTERVENTI DI RESTAURO DI BENI ARTISTICO-ARCHITETTONICI</p> <p>OPERE DI CONSOLIDAMENTO Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di apparecchiature murarie in pietra o laterizi in conseguenza della creazione di soluzioni di continuità tra gli elementi tessiturali, mediante iniezioni di malta premiscelata a basso</p>	0,00	12,00	12,00	----	0,00	831,12	831,12	----

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
10	F01.025.005.a	contenuto di sali solubili; inclusi gli oneri relativi all'esecuzione dei fori ed alla eventuale sigillatura preventiva delle fenditure da valutare al metro lineare Prezzo 126,34 Euro/m SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in ret ... oni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori	0,00	45,00	45,00	----	0,00	5.685,30	5.685,30	----
11	F01.025.005.b	Prezzo 1,34 Euro/m SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in ret ... oni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in	33,00	33,00	----	----	44,22	44,22	----	----

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
12	F01.046.015.a	<p>pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile</p> <p style="text-align: right;">Prezzo 0,62 Euro/m</p> <p>SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI PUNTELLATURA DI STRUTTURE Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese</p> <p>SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI PUNTELLATURA DI STRUTTURE Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese</p> <p style="text-align: right;">Prezzo 1,32 Euro/cad</p>	33,00	33,00	----	----	20,46	20,46	----	----
13	F01.046.015.b	<p>SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI PUNTELLATURA DI STRUTTURE Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura</p> <p>SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI</p>	1.872,00	2.022,00	150,00	----	2.471,04	2.669,04	198,00	----

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
14	F01.064.005.c	PUNTELLATURA DI STRUTTURE Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura Prezzo 6,01 Euro/cad	1.872,00	2.022,00	150,00	----	11.250,72	12.152,22	901,50	----
15	F01.064.005.d	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI TRABATTELLI Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, p ... e norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI TRABATTELLI Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m Prezzo 117,77 Euro/cad	2,00	2,00	----	----	235,54	235,54	----	----

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
16	M01.001.005	TRABATTELLI Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo Prezzo 13,85 Euro/cad	8,00	8,00	----	----	110,80	110,80	----	----
17	N04.001.010	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA IV livello edile MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA IV livello edile Prezzo 32,32 Euro/h	99,00	135,00	36,00	----	3.199,68	4.363,20	1.163,52	----
18	NP.01	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m Prezzo 99,00 Euro/h	48,00	48,00	----	----	4.752,00	4.752,00	----	----
		Allestimento del cantiere Allestimento del cantiere compresa redazione di Piano operativo di sicurezza, consegna Durc aggiornato e documentazione comprovante l'idoneità tecnico professionale dell'impresa e degli eventuali subappalti, programma di cantiere ai fini della sicurezza sul lavoro, organizzazione della viabilità pedonale e								

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
19	NP.02	carraia per non creare situazioni pericolo ed intralcio a terze persone esterne a al cantiere, con presenza di movieri con indumenti ad elevata visibilità e palette di segnalazione per le fasi di entrata ed uscita automezzi; Apposizione di cartellonistica ; Fornitura di cassetta di pronto soccorso; Fornitura di due estintori a polvere; Formazione delle postazioni fisse di lavoro quali betoniera a bicchiere, sega circolare ed eventuale piegaferrì con relative tettoie di protezione e collegamento di messa a terra. Definizione delle aree di deposito materiali, e di stoccaggio rifiuti in cassoni-contenitori. Installazione di punto acqua collegato a rete esistente interno ad appartamento e collegamento quadro elettrico certificato a rete esistente. Prezzo 1.180,00 Euro/Cadauno	1,00	1,00	----	----	1.180,00	1.180,00	----	----
20	SIC.01	disinfezione del guano di volatile disinfezione del guano di volatile Prezzo 1.000,00 Euro/Cadauno	4,00	4,00	----	----	4.000,00	4.000,00	----	----
21	SIC.02	Oneri per la sicurezza Oneri per la sicurezza Prezzo 1.250,00 Euro/Cadauno Linea di ancoraggio flessibile orizzontale provvisoria (Tipo C) Fornitura, installazione, manutenzione e successivo smontaggio di linea vita provvisoria di tipo flessibile orizzontale (conforme alla norma UNI EN 795:2012 tipo C o UNI CEN/TS 16415), per la protezione contro le cadute dall'alto durante le fasi di chiusura dei manti di copertura e ripristino dei colmi. L'articolo comprende e compensa: • La fornitura di cavo in acciaio inossidabile o materiale sintetico ad alta resistenza, completi di assorbitori di energia, tenditori e dispositivi di fine corsa. • Il fissaggio degli ancoraggi strutturali (estremità e intermedi) su muratura portante esistente mediante l'impiego di	1,00	1,00	----	----	1.250,00	1.250,00	----	----

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		tasselli chimici certificati per carichi pesanti o barre filettate con contropiastra, previa verifica della consistenza del supporto murario e dei fori necessari. • L'onere per l'assistenza muraria, la sigillatura dei fori e l'eventuale protezione degli elementi di fissaggio contro l'ossidazione. • Le prove di trazione "in situ" sugli ancoraggi per la verifica della tenuta del fissaggio, secondo le indicazioni del produttore. • La redazione del fascicolo tecnico della linea vita, comprensivo di certificato di corretta installazione, manuale d'uso, programma di manutenzione e dichiarazione di conformità dei componenti. • Il montaggio e il successivo smontaggio al termine delle lavorazioni, inclusi i trasporti a piè d'opera e lo smaltimento dei materiali di risulta. È inoltre compresa ogni altra spesa per rendere l'apprestamento completo e funzionale nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Prezzo 1.750,00 Euro/cad	0,00	4,00	4,00	----	0,00	7.000,00	7.000,00	----
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					39.902,46	59.602,95	24.585,99	4.885,50
		Oneri Generici Euro					0,00	0,00		
		Oneri Speciali Euro					1.250,00	8.250,00		
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro					38.652,46	51.352,95		
		Ribasso da Epu del -1.50% / -1.50%					-579,79	-770,29		
		Oneri relativi alla sicurezza Euro					1.250,00	8.250,00		
		RESTANO NETTE Euro					39.322,67	58.832,66		
		B) SOMME A DISPOSIZIONE								
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro					0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					39.322,67	58.832,66		
		MAGGIORE SPESA Euro						19.509,99		

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA

Reggio Emilia, li 05/05/2026

il direttore dei lavori
arch. Giorgia Lombardini

l'appaltatore
Cordua Giuseppe s.r.l.
