LAVORI COMPLEMENTARI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON POSA IN OPERA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA S.P.513R IN VARIE LOCALITA' NEL COMUNE DI VETTO E CANOSSA

Articolo		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	Q.tà Progetto	IMPORTI		
N°	Art. Cod.				unitario	TOTALE Q. PROG.	
1	1.10	<p>Fornitura e posa di pannello a messaggio variabile a cassonetto con alimentazione fotovoltaica. Dissuasore di velocità a cassonetto, dotato di alimentazione fotovoltaica, in alluminio verniciato a polveri, dimensioni cm. 80x110x15 con apertura posteriore e serratura di sicurezza. Schermo in policarbonato trasparente sp. 3 mm. resistente agli urti con grado di protezione IP 54, con applicazione di pellicola rifrangente in classe 2 (stemma e nome, simbolo limite di velocità stabilito). Composto da due digit di colore ambra, con regolazione automatica dell'intensità luminosa indicante la velocità (0-99), con altezza dei caratteri di 28,5 cm. visibilità da una distanza pari a 180 mt. Scritta aggiuntiva a led di colore ambra, con regolazione automatica dell'intensità luminosa con un'altezza dei caratteri di 100 mm con dicitura "RALLENTA / -5 PUNTI/ -10 PUNTI" visibili da una distanza di 80-100 mt. Radar con rilevamento in movimento a circa 150 mt. Compreso palo zincato a caldo, diam. 108 mm. ad una altezza sotto targa di cm. 240 completo di staffa di fissaggio, piastra di base e tirafondi. Fornitura e posa del materiale sopra descritto compreso tutto quanto necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte, compreso</p>	n	2,00	€ 3.741,64	€ 7.483,28	
2	1.20	<p>Realizzazione di rallentatori a effetto ottico.</p> <p>Realizzazione di rallentatori a effetto ottico costituito da bande di diversa larghezza in vernice spartitraffico, rifrangente bianca, compresa la post-spruzzatura di perline ed ogni altro onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.</p>	mq	45,00	€ 5,50	€ 247,50	
3	1.30	<p>Impianto luminoso atto alla rilevazione del superamento limite velocità, costituito da:</p> <p>targa da cm. 135x90 in alluminio 25/10 sciolato con finitura della faccia anteriore in pellicola ad alta intensità luminosa Classe 2 – 10 anni di garanzia;</p> <p>impianto doppio basic diam. 201 a 52 led omologato UNI EN12352 attivabile al superamento del limite di velocità prestabilito;</p> <p>radar relè 12V con fissaggio al sostegno diam. mm 90;</p> <p>Kit Pubblica costituito da armadio in vetroresina, regolatore di carica 24 ore, batteria tampone;</p> <p>n° 2 sostegni diam. Mm 90 in tubolare d'acciaio zincato a caldo h/cm 500 completi di staffe, bulloneria e tappo terminale di chiusura.</p>	n	3,00	€ 2.556,75	€ 7.670,25	
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO							15.401,03