

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia

LAVORI : REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI A LATO DELLA
SP72 NELL ABITATO DI GHIARDO E REALIZZAZIONE DI
UN PERCORSO CICLOPEDONALE A LATO DELLA SP53
DALLA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON VIA SAN
GIOVANNI BOSCO, FINO AL CONFINE CON IL COMUNE
DI QUATTRO CASTELLA

--

Computo metrico estimativo perizia di variante

--

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.01.01.a	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scavi e rinterri Scavo di sbancamento e splateamento eseguito con mezzi meccanici a) con materiale di risulta posto ai margini dello scavo: a2) per quantità da 200 a 1.000 m³										
10											
D.26.01.01.a2											
	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est- Sud 55.00 * 2.00 * 0.75			55,0000	2,0000	0,7500	82,5000				
	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est- Nord 110.00 * 2.00 * 0.75			110,0000	2,0000	0,7500	165,0000				
	Allungamento verso Bibbiano centro del allargamento verso Est-Nord 100.00 * 2.00 * 0.75			100,0000	2,0000	0,7500	150,0000				
	Totale	m³					397,5000	0,00	0,00	4,50	1.788,75
D.04.05.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRUTTURALI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Acciaio per strutture in elevazione Fornitura e posa di rete di acciaio elettrosaldato tipo standard: b) qualità B450A										
20											
D.04.05.03.b											
	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est- Sud 66.00 * 1.25 * 3.03			66,0000	1,2500	3,0300	249,9750				
	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est- Nord 132.00 * 1.25 * 3.03			132,0000	1,2500	3,0300	499,9500				
	Allungamento verso Bibbiano centro del allargamento verso Est-Nord 100.00 * 1.25 * 3.03			100,0000	1,2500	3,0300	378,7500				
	A dedurre 0.0080			0,0080			-0,0080				
	Totale	kg					1.128,6670	0,00	0,00	1,40	1.580,13
D.04.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRUTTURALI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, murature di vani scala e ascensori, classe di consistenza S4, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una										
	A RIPORTARE										3.368,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
30 D.04.03.b	RIPORTO distribuzione granulometrica e b) C20/25 (Rck >= 250 kg/cm²)										3.368,88
	55.00 * 1.25 * 0.10			55,0000	1,2500	0,1000	6,8750				
	110.00 * 1.25 * 0.10			110,0000	1,2500	0,1000	13,7500				
	Allungamento verso Bibbiano centro del allargamento verso Est-Nord 100.00 * 1.25 * 0.10			100,0000	1,2500	0,1000	12,5000				
	Totale	m³					33,1250	0,00	0,00	141,75	4.695,47
D.26.04.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fondazioni stradali Formazione di rilevato con ghiaia in natura, per fondazione stradale, cortiliva o di marciapiede. a) per quantità fino a 200 m³										
40 D.26.04.03.a	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est- Sud 55.00 * 1.25 * 0.30			55,0000	1,2500	0,3000	20,6250				
	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est- Nord 110.00 * 1.25 * 0.30			110,0000	1,2500	0,3000	41,2500				
	Allungamento verso Bibbiano centro del allargamento verso Est-Nord 100.00 * 1.25 * 0.30			100,0000	1,2500	0,3000	37,5000				
	Totale	m³					99,3750	0,00	0,00	39,00	3.875,63
D.26.05.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Massicciate stradali Misto cementato costituito da una miscela, di appropriata granulometria, con frantumato di cava, acqua e cemento in ragione di una quantità pari al 3% - 4% di peso sull'inerte a) per quantità fino a 100 m³										
50 D.26.05.03.a	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est- Sud 55.00 * 1.25 * 0.20			55,0000	1,2500	0,2000	13,7500				
	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est- Nord 110.00 * 1.25 * 0.20			110,0000	1,2500	0,2000	27,5000				
	Allungamento verso Bibbiano centro del allargamento			100,0000	1,2500	0,2000	25,0000				
	A RIPORTARE										11.939,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.06.06	RIPORTO verso Est-Nord 100.00 * 1.25 * 0.20	m³						0,00	0,00	63,00	11.939,98
	Totale						66,2500				4.173,75
	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Preparazione piano di posa pavimentazioni Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso b) per chiusino dim. 50x70 cm o diametro 60 cm										
60 D.26.06.06.b	chiusino circolare di 60 cm. in prossimità dell'incrocio lato Nord-Est 1	cad	1				1	0,00	0,00	122,00	122,00
D.26.09.01.c	Totale						1				
	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfianco in cls e le stuccature dei giunti: c) 12/15 x 25: c1) retto										
70 D.26.09.01.c1	risistemazione della cordolatura esistente della vIa di campagna 10.00	m		10,0000			10,0000	0,00	0,00	30,00	300,00
D.26.07.02.d	Totale						10,0000				
	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta d) per ogni metro quadro dello spessore finito di 10 cm: d1) per quantità fino a 300 m²										
80	A RIPORTARE										16.535,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.07.02.d1	RIPORTO										16.535,73
	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est-Sud 55.00 * 1.25			55,0000	1,2500		68,7500				
	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est-Nord 110.00 * 1.25			110,0000	1,2500		137,5000				
	Allungamento verso Bibbiano centro del allargamento verso Est-Nord 100.00 * 1.25			100,0000	1,2500		125,0000				
	Totale	m²					331,2500	0,00	0,00	25,20	8.347,50
D.26.07.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa a) per quantità fino a 300 m²										
90 D.26.07.03.a											
	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est-Sud 55.00 * 1.25			55,0000	1,2500		68,7500				
	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est-Nord 110.00 * 1.25			110,0000	1,2500		137,5000				
	Allungamento verso Bibbiano centro del allargamento verso Est-Nord 100.00 * 1.25			100,0000	1,2500		125,0000				
	Totale	m²					331,2500	0,00	0,00	10,50	3.478,13
D.26.08.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Classe H2 Bordo Laterale a) Barriera retta o curva										
100 D.26.08.02.a											
	a bordo lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est 110.00			110,0000			110,0000				
	Allungamento verso Bibbiano centro del allargamento verso Est-Nord 100.00			100,0000			100,0000				
	A RIPIANTARE										28.361,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
	RIPORTO Totale	m					210,0000	0,00	0,00	80,00	28.361,36 16.800,00
110 D.26.08.02.b	b) Elemento terminale										
	a bordo lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est 2		2				2				
	Totale	cad					2	0,00	0,00	340,00	680,00
D.26.08.96	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro per strisce da 15 cm										
120 D.26.08.96.b	su Strada Provinciale 3 * 165.00		3,0000	165,0000			495,0000				
	Totale	m					495,0000	0,00	0,00	0,80	396,00
D.26.11.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fognature stradali Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile tipo SN 4 KN/mq SDR 41 con tubi del diametro esterno di mm. 200										
130 D.26.11.02.b											
	Totale	m					0,0000	0,00	0,00	42,00	0,00
D.26.02.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Taglio di pavimentazione bituminosa esistente, per uno spessore fino a 10 cm, da eseguire con apposita macchina di adeguata potenza. Per ogni metro lineare: c) per quantità oltre 300 m										
140 D.26.02.02.c											
	A RIPORTARE										46.237,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.02.04	RIPORTO	m		16,0000			16,0000	0,00	0,00	3,70	46.237,36
	taglio strada per modifica isola spartitraffico piccola nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 16.00			30,0000			30,0000				
	taglio strada per modifica isola spartitraffico grande nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 30.00			40,0000			40,0000				
	taglio strada per modifica isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 40.00			30,0000			30,0000				
	taglio strada per modifica isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 30.00										
	Totale						116,0000				429,20
150	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore di circa 10-12 cm, eseguita con idonei mezzi meccanici b) per quantità da 100 a 500 m²	m²		16,5000			16,5000	0,00	0,00	11,50	1.305,25
D.26.02.04.b	demolizione strada per modifica isola spartitraffico piccola nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 16.50			40,0000			40,0000				
	demolizione strada per modifica isola spartitraffico grande nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 40.00			42,0000			42,0000				
	demolizione strada per modifica isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 42.00			15,0000			15,0000				
	demolizione strada per modifica isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 15.00										
	Totale						113,5000				
D.26.01.01.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scavi e rinterri Scavo di sbancamento e splateamento eseguito con mezzi meccanici b) con carico e trasporto fino ad una distanza di 10 km (escluso eventuale corrispettivo per onere di scarica): b1) per quantità fino a 200 m³			16,5000	0,6000		9,9000				
160	demolizione totale isola spartitraffico piccola										
D.26.01.01.b1											
	A RIPORTARE										47.971,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.03.03	RIPORTO nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 16.50 * 0.60	m ³									47.971,81
	demolizione parziale isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 40.00 * 0.60			40,0000	0,6000		24,0000				
	demolizione parziale isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 42.00 * 0.60			42,0000	0,6000		25,2000				
	demolizione parziale isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 15.00 * 0.60			15,0000	0,6000		9,0000				
	Totale						68,1000	0,00	0,00	11,50	783,15
170 D.26.03.03.a	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Piano di posa dei rilevati Geotessile non tessuto in poliestere, coesionato mediante agugliatura meccanica e termofissazione a) telo con peso di 300 g/m ² - per quantità fino a 500 m ²	m ²									
D.26.04.04	nuovo cassonetto vicino isola spartitraffico piccola nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 20.00			20,0000			20,0000				
	nuovo cassonetto vicino isola spartitraffico grande nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 48.00			48,0000			48,0000				
	nuovo cassonetto vicino isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 50.00			50,0000			50,0000				
	nuovo cassonetto vicino isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 20.00			20,0000			20,0000				
	Totale						138,0000	0,00	0,00	2,80	386,40
180 D.26.04.04.a	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fondazioni stradali Rilevato per fondazione stradale o cortiliva eseguito con fornitura e stesa di materiale inerte (riciclato) proveniente da frantumazione di demolizioni edili (laterizi e calcestruzzo) a) per quantità fino a 200 m ³										
	nuovo cassonetto vicino isola spartitraffico piccola nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 16.50 * 0.30			16,5000		0,3000	4,9500				
	nuovo cassonetto vicino isola spartitraffico grande			40,0000		0,3000	12,0000				
	A RIPIANTARE										49.141,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO					
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.										
D.26.05.03	RIPORTO	m³						0,00	0,00	32,00	49.141,36					
	nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 40.00 * 0.30															
	nuovo cassonetto vicino isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 42.00 * 0.30						42,0000				0,3000	12,6000				
	nuovo cassonetto vicino isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 15.00 * 0.30						15,0000				0,3000	4,5000				
	Totale						34,0500				1.089,60					
190 D.26.05.03.a	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Massicciate stradali Misto cementato costituito da una miscela, di appropriata granulometria, con frantumato di cava, acqua e cemento in ragione di una quantità pari al 3% - 4% di peso sull'inerte a) per quantità fino a 100 m³	m³						0,00	0,00	63,00	1.430,10					
	nuovo cassonetto vicino isola spartitraffico piccola nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 16.50 * 0.20						16,5000					0,2000	3,3000			
	nuovo cassonetto vicino isola spartitraffico grande nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 40.00 * 0.20						40,0000					0,2000	8,0000			
	nuovo cassonetto vicino isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 42.00 * 0.20						42,0000					0,2000	8,4000			
	nuovo cassonetto vicino isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 15.00 * 0.20						15,0000					0,2000	3,0000			
	Totale												22,7000			
	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfilanco in cls e le stuccature dei giunti: e) 40/20 x 10 per aiuola spartitraffico e1) retto 30x16x50															
	nuova cordolatura parziale isola spartitraffico piccola nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 0.00						0,0000						0,0000			
	nuova cordolatura parziale isola spartitraffico grande						52,0000						52,0000			
							A RIPORTARE									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.09.01.b	RIPORTO										51.661,06
	nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 52.00										
	nuova cordolatura parziale isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 20.00			20,0000			20,0000				
	nuova cordolatura parziale isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 30.00			30,0000			30,0000				
	Totale	m					102,0000	0,00	0,00	30,00	3.060,00
210 D.26.09.01.b1	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfilanco in cls e le stuccature dei giunti: b) 10/12 x 25: b1) retto										
	cordoli di delimitazione ciclopodone di attraversamento isola spartitraffico grande 8.00			8,0000			8,0000				
	Totale	m					8,0000	0,00	0,00	27,00	216,00
D.26.07.02.d	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta d) per ogni metro quadro dello spessore finito di 10 cm: d1) per quantità fino a 300 m²										
220 D.26.07.02.d1	asfalto vicino all'isola spartitraffico piccola nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 16.50			16,5000			16,5000				
	asfalto vicino isola spartitraffico grande nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 40.00			40,0000			40,0000				
	asfalto vicino isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 42.00			42,0000			42,0000				
	asfalto vicino isola spartitraffico lunga nell'incrocio con			15,0000			15,0000				
	A RIPIANTARE										54.937,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.07.03	RIPORTO										54.937,06
	Via Vittorio Veneto 15.00										
	Totale	m²					113,5000	0,00	0,00	25,20	2.860,20
	LAVORI E OPERE COMPIUTE.										
	OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI)										
230	Pavimentazioni stradali										
D.26.07.03.a	Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa										
	a) per quantità fino a 300 m²										
	asfalto vicino all'isola spartitraffico piccola nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 16.50			16,5000			16,5000				
	asfalto vicino isola spartitraffico grande nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 40.00			40,0000			40,0000				
	asfalto vicino isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 42.00			42,0000			42,0000				
D.26.06.06	asfalto vicino isola spartitraffico lunga nell'incrocio con Via Vittorio Veneto 15.00			15,0000			15,0000				
	Totale	m²					113,5000	0,00	0,00	10,50	1.191,75
	LAVORI E OPERE COMPIUTE.										
	OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI)										
	Preparazione piano di posa pavimentazioni										
240	Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso										
D.26.06.06.a	a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm										
	chiusini in prossimità di ... 0		0				0				
	Totale	cad					0	0,00	0,00	77,00	0,00
D.26.08.96	LAVORI E OPERE COMPIUTE.										
	OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI)										
	Guard-rail, barriere e segnaletica										
	A RIPORTARE										58.989,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
250 D.26.08.96.a	RIPORTO										58.989,01
	Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro										
	per strisce da 12 cm										
	intorno le isole 200.00			200,0000			200,0000				
260 D.26.08.96.b	0.00			0,0000			0,0000				
	Totale	m					200,0000	0,00	0,00	0,65	130,00
	per strisce da 15 cm										
	su Strada Provinciale 0.00			0,0000			0,0000				
D.26.08.98	Totale	m					0,0000	0,00	0,00	0,80	0,00
	LAVORI E OPERE COMPIUTE.										
	OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI)										
	Guard-rail, barriere e segnaletica										
270 D.26.08.98.a	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro										
	vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq										
	su Strada Provinciale 96.00			96,0000			96,0000				
	Totale	m					96,0000	0,00	0,00	5,50	528,00
D.26.11.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE.										
	OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI)										
	Fognature stradali										
	Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile tipo SN 4 KN/mq SDR 41										
280 D.26.11.02.b	con tubi del diametro esterno di mm. 200										
	0.00			0,0000			0,0000				
	Totale	m					0,0000	0,00	0,00	42,00	0,00
	A RIPORTARE										59.647,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.11.01	RIPORTO LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fognature stradali Fornitura e posa in opera di TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO vibrato diametro interno cm. 80										59.647,01
290											
D.26.11.01.b	tombamento di tratto di Cavo Foncace parallelo alla ciclo-pedonale 156.00			156,0000			156,0000				
	allungamento tombamento di tratto di Cavo Foncace verso Sud 6.00			6,0000			6,0000				
	Totale	m					162,0000	0,00	0,00	95,00	15.390,00
D.26.11.05	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fognature stradali Pozzetti di ispezione prefabbricati, compresa la riduzione con lastra di copertura armata e passo uomo di luce netta di cm. 60 x 60 sezione interna cm. 120 x 120 x 200										
300											
D.26.11.05.d	pozzettoni d'ispezione per Cavo Fornace tombato 2		2				2				
	allungamento tombamento di tratto di Cavo Foncace verso Sud 1		1				1				
	Totale	cad					3	0,00	0,00	850,00	2.550,00
D.26.10	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Opere di Difesa Gabbioni a scatola parallelepipedica di m. 2 x 1 x 1, formati con rete metallica in filo di ferro rivestito in lega di Zinco-Alluminio										
310											
D.26.10.01	scolare posto nel tratto di SP.53 parallelo alla ciclo- pedonale tra Sez. 2 e Sez. 7 110.00 * 1.00 * 1.00			110,0000	1,0000	1,0000	110,0000				
	Totale	m³					110,0000	0,00	0,00	130,00	14.300,00
D.26.02.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, A RIPORTARE										91.887,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
320 D.26.02.02.c	RIPORTO PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Taglio di pavimentazione bituminosa esistente, per uno spessore fino a 10 cm, da eseguire con apposita macchina di adeguata potenza. Per ogni metro lineare: c) per quantità oltre 300 m	m						0,00	0,00	3,70	91.887,01
	taglio scostamento del ciclo-pedonale dal ciglio bitumato stradale sulla SP.53 2 * 62.00		2,0000	62,0000		124,0000					
	taglio per posa cordoli lungo SP.53 per ciclo-pedonale verso incrocio con Via Vittorio Veneto 2 * 68.00		2,0000	68,0000		136,0000					
	taglio per ulteriore scostamento del ciclo-pedonale dal ciglio bitumato stradale sulla SP.53 1 * 100.00		1,0000	100,0000		100,0000					
D.26.01.01.a	Totale					360,0000				1.332,00	
	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scavi e rinterrì Scavo di sbancamento e splateamento eseguito con mezzi meccanici a) con materiale di risulta posto ai margini dello scavo: a2) per quantità da 200 a 1.000 m³										
330 D.26.01.01.a2	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina per ciclo-pedonale 422.00 * 3.00 * 0.55 a dedurre scostamento del ciclo-pedonale dal ciglio bitumato stradale sulla SP.53	m³		422,0000	3,0000	0,5500	696,3000	0,00	0,00	4,50	4.145,85
	sbancamento a lato dell ciclopedonale per asportazione di terreno arginale più alto della ciclopedonale 60.00 * 3.00 * 1.25			60,0000	3,0000	1,2500	225,0000				
D.26.02.04	Totale					921,3000					
	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore di circa 10-12 cm, eseguita con idonei mezzi meccanici										
A RIPORTARE											97.364,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
340 D.26.02.04.b	RIPORTO b) per quantità da 100 a 500 m ²										97.364,86
	scavo per posa doppio cordolo prospiciente il muretto di recinzione lungo SP.53 62.00 * 1.25			62,0000	1,2500		77,5000				
	scavo per posa doppio cordolo prospiciente il muretto di recinzione lungo SP.53 68.00 * 1.25			68,0000	1,2500		85,0000				
	demolizione della pavimentazione del marciapiede esistente verso Via Vittorio Veneto 0.00			0,0000			0,0000				
	scavo per posa doppio cordolo per allungamento ulteriore deviazione stradale 100.00 * 1.25			100,0000	1,2500		125,0000				
	Totale	m ²					287,5000	0,00	0,00	11,50	3.306,25
D.26.03.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Piano di posa dei rilevati Geotessile non tessuto in poliestere, coesionato mediante agugliatura meccanica e termofissazione										
350 D.26.03.03.b	b) telo con peso di 300 g/m ² - per quantità da 500 a 2.000 m ²										
	pista ciclo-pedonale tratto campagna a dedurre scostamento del ciclo-pedonale dal ciglio bitumato stradale sulla SP.53										
	tessuto solo sopra e in un fianco ai gabbioni 110.00 * 2.00			110,0000	2,0000		220,0000				
	Totale	m ²					220,0000	0,00	0,00	2,70	594,00
D.26.04.04	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fondazioni stradali Rilevato per fondazione stradale o cortiliva eseguito con fornitura e stesa di materiale inerte (riciclato) proveniente da frantumazione di demolizioni edili (laterizi e calcestruzzo)										
360 D.26.04.04.b	b) per quantità da 200 a 1.000 m ³										
	pista ciclo-pedonale tratto campagna 0.00 a dedurre scostamento del ciclo-pedonale dal ciglio bitumato stradale sulla SP.53			0,0000			0,0000				
	A RIPIANTARE										101.265,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.05.03	RIPORTO	m³						0,00	0,00	26,00	101.265,11
	Totale						0,0000				0,00
	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Massicciate stradali Misto cementato costituito da una miscela, di appropriata granulometria, con frantumato di cava, acqua e cemento in ragione di una quantità pari al 3% - 4% di peso sull'inerte b) per quantità da 100 a 500 m³										
370		m³		0,0000	0,0000	0,0000		0,00	0,00	57,50	0,00
D.26.05.03.b	pista ciclo-pedonale tratto campagna 0 * 0 * 0 a dedurre scostamento del ciclo-pedonale dal ciglio bitumato stradale sulla SP.53						0,0000				
	Totale						0,0000				
D.26.06.06	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Preparazione piano di posa pavimentazioni Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm	cad	6					0,00	0,00	77,00	462,00
380	chiusini in prossimità di ... 6						6				
D.26.06.06.a	Totale						6				
D.26.09.01.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfilanco in cls e le stuccature dei giunti: b) 10/12 x 25: b1) retto										
390	doppio cordolo per ciclo-pedonale verso strada 2 *						1.040,0000				
D.26.09.01.b1											
	A RIPIARTIRE										101.727,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.09.01.a	RIPORTO										101.727,11
	520.00										
	Totale	m					1.040,0000	0,00	0,00	27,00	28.080,00
400	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfiando in cls e le stuccature dei giunti: a) 8/10 x 25: a1) retto										
D.26.09.01.a1	cordolo 10 cm contenimento ciclo-pedonale verso campagna 422.00			422,0000			422,0000				
	Totale	m					422,0000	0,00	0,00	24,00	10.128,00
D.03.10.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE DI SCAVO, FONDAZIONI SPECIALI E FONDAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi cont Calcestruzzo in opera per opere di fondazione non armate confezionato con 3 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Esempio indicativo: 45% inerte sino a 10 mm; 25% inerte da 11 b) C16/20 (Rck >= 200 kg/cm²)										
410	riempimento doppia cordolatura del ciclo-pedonale 520.00 * 0.30 * 0.15			520,0000	0,3000	0,1500	23,4000				
D.03.10.02.b	Totale	m³					23,4000	0,00	0,00	110,25	2.579,85
D.04.05.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRUTTURALI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Acciaio per strutture in elevazione Fornitura e posa di rete di acciaio elettrosaldato tipo standard: b) qualità B450A										
420											
	A RIPORTARE										142.514,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.04.05.03.b	RIPORTO										142.514,96
	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est 118.00 * 0.80 * 3.03			118,0000	0,8000	3,0300	286,0320				
	Totale	kg					286,0320	0,00	0,00	1,40	400,44
D.04.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRUTTURALI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, murature di vani scala e ascensori, classe di consistenza S4, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica e b) C20/25 (Rck >= 250 kg/cm²)										
430											
D.04.03.b	scavo a lato strada lungo SP.53 Via Canusina lato Est 98.00 * 0.80 * 0.10			98,0000	0,8000	0,1000	7,8400				
	soletta armata sotto la ciclopedonale tratto arginello in terra 420.00 * 3.70 * 0.20			420,0000	3,7000	0,2000	310,8000				
	Totale	m³					318,6400	0,00	0,00	141,75	45.167,22
D.26.07.02.c	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta c) per ogni metro quadro dello spessore finito di 8 cm: c3) per quantità da 1.000 a 2.000 m²										
440											
D.26.07.02.c3	ciclo-pedonale 420.00 * 2.50			420,0000	2,5000		1.050,0000				
	ciclo-pedonale 98.00 * 2.00			98,0000	2,0000		196,0000				
	Totale	m²					1.246,0000	0,00	0,00	14,50	18.067,00
D.26.08.96	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante										
	A RIPIARTIRE										206.149,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
450 D.26.08.96.a	RIPORTO applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro per strisce da 12 cm su Strada Comunale 2 * 520.00 Totale	m	2,0000	520,0000			1.040,0000 1.040,0000	0,00	0,00	0,65	206.149,62 676,00
460 D.26.08.96.b	per strisce da 15 cm su Strada Provinciale 0.00 Totale	m		0,0000			0,0000 0,0000	0,00	0,00	0,80	0,00
D.26.08.98	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrada eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq su Strada Provinciale 0.00 Totale	m		0,0000			0,0000 0,0000	0,00	0,00	5,50	0,00
470 D.26.08.98.a	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fognature stradali Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile tipo SN 4 KN/mq SDR 41 con tubi del diametro esterno di mm. 200 su Strada Provinciale 0.00 Totale	m		0,0000			0,0000 0,0000	0,00	0,00	42,00	0,00
D.26.11.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fognature stradali Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile tipo SN 4 KN/mq SDR 41 con tubi del diametro esterno di mm. 200 su Strada Provinciale 0.00 Totale	m		0,0000			0,0000 0,0000	0,00	0,00	42,00	0,00
480 D.26.11.02.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fognature stradali Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile tipo SN 4 KN/mq SDR 41 con tubi del diametro esterno di mm. 200 su Strada Provinciale 0.00 Totale	m		0,0000			0,0000 0,0000	0,00	0,00	42,00	0,00
D.26.02.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) A RIPORTARE										206.825,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
	RIPORTO										206.825,62
660 D.26.02.02.c	Scarificazioni e demolizioni Taglio di pavimentazione bituminosa esistente, per uno spessore fino a 10 cm, da eseguire con apposita macchina di adeguata potenza. Per ogni metro lineare: c) per quantità oltre 300 m										
	marciapiede zona residenziale 1 * 25.00		1,0000	25,0000			25,0000				
	cordoli gialli distributore 2 * 32.00		2,0000	32,0000			64,0000				
	marciapiedi zona industriale 2 * 250.00		2,0000	250,0000			500,0000				
	Totale	m					589,0000	0,00	0,00	3,70	2.179,30
670 D.26.02.02.c	c) per quantità oltre 300 m										
	tubazioni illuminazione zona residenziale e distributore 57.00			57,0000			57,0000				
	tubazioni illuminazione passaggi pedonali e carrai 150.00			150,0000			150,0000				
	Totale	m					207,0000	0,00	0,00	3,70	765,90
D.26.01.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scavi e rinterri Scavo in sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza a1) per quantità fino a 200 m³										
680 D.26.01.02.b2	marciapiedi zona industriale 360.00 * 2.00 * 0.50	m³		360,0000	2,0000	0,5000	360,0000	0,00	0,00	10,50	3.780,00
	Totale	m³					360,0000				
690 D.26.01.02.b2	a1) per quantità fino a 200 m³										
	per corrugato illuminazione zone residenziale, distributore, passi pedonali e carrai 210.00 * 0.50 * 0.50			210,0000	0,5000	0,5000	52,5000				
	Totale	m³					52,5000	0,00	0,00	10,50	551,25
D.26.04.04	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) A RIPIANTARE										214.102,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
	RIPORTO										214.102,07
700 D.26.04.04.b	Fondazioni stradali Rilevato per fondazione stradale o cortiliva eseguito con fornitura e stesa di materiale inerte (riciclato) proveniente da frantumazione di demolizioni edili (laterizi e calcestruzzo) b) per quantità da 200 a 1.000 m³										
	marciapiedi zona industriale 360.00 * 2.00 * 0.20			360,0000	2,0000	0,2000	144,0000				
	Totale	m³					144,0000	0,00	0,00	26,00	3.744,00
D.26.06.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Preparazione piano di posa pavimentazioni Risagomature, correzione livellette e riprese in genere di massicciate stradali o cortilive, mediante la fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato 0-20 c) per quantità da 1.000 a 2.000 m²										
710 D.26.06.02.c	percorso ped. lato ovest marciapiedi zona industriale 360.00 * 2.00			360,0000	2,0000		720,0000				
	Totale	m²					720,0000	0,00	0,00	6,50	4.680,00
D.26.06.06	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Preparazione piano di posa pavimentazioni Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm										
720 D.26.06.06.a	10		10				10				
	Totale	cad					10	0,00	0,00	77,00	770,00
D.26.09.01.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo										
	A RIPORTARE										223.296,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
730 D.26.09.01.b1	RIPORTO scavo, il sottofondo e rinfiando in cls e le stuccature dei giunti: b) 10/12 x 25: b1) retto marciapiede zona residenziale 25.00 marciapiede zona distributore 2 * 32.00 Totale	m	2,0000	25,0000 32,0000			25,0000 64,0000 89,0000	0,00	0,00	27,00	223.296,07 2.403,00
740 D.26.09.01.b1	b1) retto marciapiedi zona industriale 2 * 250.00 cordolo 10 cm contenimento pista 180.00 Totale	m	2,0000	250,0000 180,0000			500,0000 180,0000 680,0000	0,00	0,00	27,00	18.360,00
D.03.10.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE DI SCAVO, FONDAZIONI SPECIALI E FONDAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi cont Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza, classe di consistenza S4, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica esempio in b) C25/30 (Rck >= 300 kg/cm²)										
750 D.03.10.03.b	marciapiede zona residenziale 25.00 * 2.00 * 0.14 Totale	m³		25,0000	2,0000	0,1400	7,0000 7,0000	0,00	0,00	142,80	999,60
D.03.10.06	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE DI SCAVO, FONDAZIONI SPECIALI E FONDAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi cont										
	A RIPORTARE										245.058,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
760 D.03.10.06.a	RIPORTO Fornitura e posa di rete di acciaio elettrosaldata tipo standard: a) qualità B450C marciapiede 3.95 * 30.00 * 2.00	kg	3,9500	30,0000	2,0000		237,0000	0,00	0,00	1,38	245.058,67
	Totale						237,0000				327,06
D.26.07.02.c	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta c) per ogni metro quadro dello spessore finito di 8 cm: c3) per quantità da 1.000 a 2.000 m²	m²		250,0000	2,0000		500,0000	0,00	0,00	14,50	7.250,00
770 D.26.07.02.c3	STRADA PROVINCIALE 250.00 * 2.00						500,0000				
D.26.07.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa c) per quantità da 1.000 a 2.000 m²	m²		25,0000	2,0000		50,0000	0,00	0,00	7,10	809,40
780 D.26.07.03.c	marciapiede zona residenziale 25.00 * 2.00						64,0000				
	marciapiede distributore 32.00 * 2.00	m²		32,0000	2,0000		114,0000	0,00	0,00	7,10	809,40
	Totale										
D.26.07.02.c	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali										
	A RIPORTARE										253.445,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
	RIPORTO										253.445,13
790 D.26.07.02.c3	Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta c) per ogni metro quadro dello spessore finito di 8 cm: c3) per quantità da 1.000 a 2.000 m ²										
	ricoprimento taglio per corrugato zone passi pedonali e carrai 150.00 * 0.50			150,0000	0,5000		75,0000				
	Totale	m ²					75,0000	0,00	0,00	14,50	1.087,50
D.26.07.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa c) per quantità da 1.000 a 2.000 m ²										
800 D.26.07.03.c	ricoprimento taglio per corrugato zone passi pedonali e carrai 150.00 * 0.50			150,0000	0,5000		75,0000				
	Totale	m ²					75,0000	0,00	0,00	7,10	532,50
810 NP.2	Fornitura e posa di Archetto parapedonale fisso in acciaio verniciato a fuoco										
	9		9				9				
	Totale	cad					9	0,00	0,00	70,00	630,00
D.26.08.96	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro per strisce da 12 cm										
820											
	A RIPORTARE										255.695,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.08.96.a	RIPORTO										255.695,13
	STRADA PROVINCIALE 1000.00			1.000,0000			1.000,0000				
	passaggi pedonali 60.00			60,0000			60,0000				
	Totale	m					1.060,0000	0,00	0,00	0,65	689,00
830	per strisce da 15 cm										
D.26.08.96.b	60.00			60,0000			60,0000				
	Totale	m					60,0000	0,00	0,00	0,80	48,00
D.26.08.98	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrada eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro 840 D.26.08.98.a vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq										
	80.00		80,0000				80,0000				
	Totale	m					80,0000	0,00	0,00	5,50	440,00
D.26.02.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Taglio di pavimentazione bituminosa esistente, per uno spessore fino a 10 cm, da eseguire con apposita macchina di adeguata potenza. Per ogni metro lineare: 1020 D.26.02.02.c c) per quantità oltre 300 m										
	2 * 7.50		2,0000	7,5000			15,0000				
	2 * 7.20		2,0000	7,2000			14,4000				
	Totale	m					29,4000	0,00	0,00	3,70	108,78
D.26.02.04	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI)										
	A RIPORTARE										256.980,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
	RIPORTO										256.980,91
1030 D.26.02.04.b	Scarificazioni e demolizioni Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore di circa 10-12 cm, eseguita con idonei mezzi meccanici b) per quantità da 100 a 500 m²										
	7.50 * 0.40			7,5000	0,4000		3,0000				
	7.20 * 0.40			7,2000	0,4000		2,8800				
	Totale	m²					5,8800	0,00	0,00	11,50	67,62
D.26.01.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scavi e rinterri Scavo in sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza a1) per quantità fino a 200 m³										
1040 D.26.01.02.b2	7.50 * 0.40 * 0.50			7,5000	0,4000	0,5000	1,5000				
	7.20 * 0.40 * 0.50			7,2000	0,4000	0,5000	1,4400				
	Totale	m³					2,9400	0,00	0,00	10,50	30,87
D.26.06.06	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Preparazione piano di posa pavimentazioni Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm										
1050 D.26.06.06.a	3		3				3				
	Totale	cad					3	0,00	0,00	77,00	231,00
1060 D.26.06.06.b	b) per chiusino dim. 50x70 cm o diametro 60 cm										
	2		2				2				
	Totale	cad					2	0,00	0,00	122,00	244,00
	A RIPORTARE										257.554,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.09.01.e	RIPORTO LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfiando in cls e le stuccature dei giunti: e) 40/20 x 10 per aiuola spartitraffico e1) retto 30x16x50										257.554,40
1070											
D.26.09.01.e1	Rifacimento cordolatura isola spartitraffico 15.00			15,0000			15,0000				
	Totale	m					15,0000	0,00	0,00	30,00	450,00
D.03.10.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE DI SCAVO, FONDAZIONI SPECIALI E FONDAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi cont Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza, classe di consistenza S4, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica esempio in b) C25/30 (Rck >= 300 kg/cm²)										
1080											
D.03.10.03.b	7.50 * 0.40 * 0.30			7,5000	0,4000	0,3000	0,9000				
	7.20 * 0.40 * 0.30			7,2000	0,4000	0,3000	0,8640				
	Totale	m³					1,7640	0,00	0,00	142,80	251,90
D.26.07.02.c	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta c) per ogni metro quadro dello spessore finito di 8 cm:										
	A RIPIANTARE										258.256,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
1090 D.26.07.02.c3	RIPORTO c3) per quantità da 1.000 a 2.000 m²										258.256,30
	7.20 * 0.40			7,2000	0,4000		2,8800				
	((7.5+12)/2) * 7.30			9,7500	7,3000		71,1750				
	((12+28.2)/2) * 6.10			20,1000	6,1000		122,6100				
	((7.3+7.8)/2) * 8.50			7,5500	8,5000		64,1750				
	32.00 * 6.60			32,0000	6,6000		211,2000				
	75.00 * 2.00			75,0000	2,0000		150,0000				
	32.00 * 2.00			32,0000	2,0000		64,0000				
	Totale	m²					686,0400	0,00	0,00	14,50	9.947,58
D.26.07.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa										
1100 D.26.07.03.c	c) per quantità da 1.000 a 2.000 m²										
	7.20 * 0.40			7,2000	0,4000		2,8800				
	((7.5+12)/2) * 7.30			9,7500	7,3000		71,1750				
	((12+28.2)/2) * 6.10			20,1000	6,1000		122,6100				
	((7.3+7.8)/2) * 8.50			7,5500	8,5000		64,1750				
	32.00 * 6.60			32,0000	6,6000		211,2000				
	75.00 * 2.00			75,0000	2,0000		150,0000				
	32.00 * 2.00			32,0000	2,0000		64,0000				
	Totale	m²					686,0400	0,00	0,00	7,10	4.870,88
D.26.08.96	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di										
	A RIPORTARE										273.074,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
1110 D.26.08.96.a	RIPORTO colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro per strisce da 12 cm	m		65,0000				0,00	0,00	0,65	273.074,76
	65.00						65,0000				
	Totale						65,0000				42,25
1120 D.26.08.96.b	per strisce da 15 cm	m		385,0000				0,00	0,00	0,80	
	385.00						385,0000				
	Totale						385,0000				308,00
D.26.08.98	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrada eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq										
1130 D.26.08.98.a	23.50	m	23,5000				23,5000	0,00	0,00	5,50	
	Totale						23,5000				129,25
1140 NP.2	Fornitura e posa di Archetto parapetonale fisso in acciaio verniciato a fuoco	cad	50				50	0,00	0,00	70,00	
	50						50				
	Totale						50				3.500,00
D.26.01.01.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scavi e rinterri Scavo di sbancamento e splanteamento eseguito con mezzi meccanici b) con carico e trasporto fino ad una distanza di 10 km (escluso eventuale corrispettivo per onere di discarica): b1) per quantità fino a 200 m³										
2010	A RIPIANTARE										277.054,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.01.01.b1	RIPORTO										277.054,26
	Asportazione del terreno dentro all'aiuola spartitraffico triangolare allungata a sud 199.15 * 0.70			199,1500		0,7000	139,4050				
	Asportazione del terreno dentro all'aiuola spartitraffico centrale a forma di goccia 73.00 * 0.70			73,0000		0,7000	51,1000				
	Asportazione del terreno dentro all'aiuola spartitraffico piccola verso nord 10.00 * 0.70			10,0000		0,7000	7,0000				
	Totale	m³					197,5050	0,00	0,00	11,50	2.271,31
D.26.03.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Piano di posa dei rilevati Geotessile non tessuto in poliestere, coesionato mediante agugliatura meccanica e termofissazione a) telo con peso di 300 g/m² - per quantità fino a 500 m²										
2020 D.26.03.03.a	Riempimento dell'aiuola spartitraffico triangolare allungata a sud 199.15			199,1500			199,1500				
	Riempimento dell'aiuola spartitraffico centrale a forma di goccia 73.00			73,0000			73,0000				
	Riempimento dell'aiuola spartitraffico piccola verso nord 10.00			10,0000			10,0000				
	Totale	m²					282,1500	0,00	0,00	2,80	790,02
D.26.04.04	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fondazioni stradali Rilevato per fondazione stradale o cortiliva eseguito con fornitura e stesa di materiale inerte (riciclato) proveniente da frantumazione di demolizioni edili (laterizi e calcestruzzo) a) per quantità fino a 200 m³										
2030 D.26.04.04.a	Riempimento dell'aiuola spartitraffico triangolare allungata a sud 199.15 * 0.30			199,1500		0,3000	59,7450				
	Riempimento dell'aiuola spartitraffico centrale a forma di goccia 73.00 * 0.30			73,0000		0,3000	21,9000				
	Riempimento dell'aiuola spartitraffico piccola verso			10,0000		0,3000	3,0000				
	A RIPORTARE										280.115,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.05.03	RIPORTO										280.115,59
	nord 10.00 * 0.30										
	Totale	m³					84,6450	0,00	0,00	32,00	2.708,64
2040	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Massicciate stradali Misto cementato costituito da una miscela, di appropriata granulometria, con frantumato di cava, acqua e cemento in ragione di una quantità pari al 3% - 4% di peso sull'inerte a) per quantità fino a 100 m³										
D.26.05.03.a	Riempimento dell'aiuola spartitraffico triangolare allungata a sud 199.15 * 0.20			199,1500		0,2000	39,8300				
	Riempimento dell'aiuola spartitraffico centrale a forma di goccia 73.00 * 0.20			73,0000		0,2000	14,6000				
	Riempimento dell'aiuola spartitraffico piccola verso nord 10.00 * 0.20			10,0000		0,2000	2,0000				
	Totale	m³					56,4300	0,00	0,00	63,00	3.555,09
D.26.09.01.e	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfianco in cls e le stuccature dei giunti: e) 40/20 x 10 per aiuola spartitraffico e1) retto 30x16x50										
2050	anello centrale rotondella 2 * 5.50 * 3.14		2,0000	5,5000	3,1400		34,5400				
D.26.09.01.e1	aiuola spartitraffico in direzione Quattro Castella 18.00			18,0000			18,0000				
	aiuola spartitraffico in direzione Bibbiano 24.50			24,5000			24,5000				
	aiuola spartitraffico in direzione Via Vittorio Veneto 16.90			16,9000			16,9000				
	cordolatura esterna verso est 87.30			87,3000			87,3000				
	Totale	m					181,2400	0,00	0,00	30,00	5.437,20
D.04.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE.										
	A RIPORTARE										291.816,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
2060 D.04.03.b	RIPORTO OPERE STRUTTURALI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, murature di vani scala e ascensori, classe di consistenza S4, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica e b) C20/25 (Rck >= 250 kg/cm²)										291.816,52
	aiuola spartitraffico in direzione Quattro Castella 7.25 * 0.30			7,2500		0,3000	2,1750				
	aiuola spartitraffico in direzione Bibbiano 14.40 * 0.30			14,4000		0,3000	4,3200				
	aiuola spartitraffico in direzione Via Vittorio Veneto 7.40 * 0.30			7,4000		0,3000	2,2200				
	Totale	m³					8,7150	0,00	0,00	141,75	1.235,35
D.26.02.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Taglio di pavimentazione bituminosa esistente, per uno spessore fino a 10 cm, da eseguire con apposita macchina di adeguata potenza. Per ogni metro lineare:										
2070 D.26.02.02.c	c) per quantità oltre 300 m										
	taglio per posa doppia cordolatura esterna verso ovest 2 * 75.00		2,0000	75,0000			150,0000				
	predisposizione di allaccio all'impianto elettrico e acquedotto al centro rotatoria 2 * 13.00		2,0000	13,0000			26,0000				
	Totale	m					176,0000	0,00	0,00	3,70	651,20
D.26.02.04	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore di circa 10-12 cm, eseguita con idonei mezzi meccanici										
2080 D.26.02.04.b	b) per quantità da 100 a 500 m²										
	asportazione asfalto per posa doppia cordolatura			75,0000	0,5000		37,5000				
	A RIPIARTIRE										293.703,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
D.26.09.01.b	RIPORTO	m ²		13,0000	0,5000			0,00	0,00	11,50	293.703,07
	esterna verso ovest 75.00 * 0.50						6,5000				506,00
	Totale						44,0000				
2090	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfilanco in cls e le stuccature dei giunti: b) 10/12 x 25: b1) retto	m	2,0000	75,0000				0,00	0,00	27,00	4.050,00
D.26.09.01.b1	realizzazione di doppia cordolatura esterna verso est 2 * 75.00						150,0000				
	Totale						150,0000				
D.03.10.02	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE DI SCAVO, FONDAZIONI SPECIALI E FONDAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi cont Calcestruzzo in opera per opere di fondazione non armate confezionato con 3 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Esempio indicativo: 45% inerte sino a 10 mm; 25% inerte da 11 b) C16/20 (Rck >= 200 kg/cm²)	m ³		75,0000	0,3000	0,2000		0,00	0,00	110,25	496,13
2100	realizzazione di doppia cordolatura esterna verso est 75.00 * 0.30 * 0.20						4,5000				
D.03.10.02.b	Totale						4,5000				
D.26.07.02.d	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali										
A RIPIANTARE											298.755,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
2110 D.26.07.02.d1	RIPORTO Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta d) per ogni metro quadro dello spessore finito di 10 cm: d1) per quantità fino a 300 m²										298.755,20
	Ricariche di conglomerato bituminoso dentro anello rotatorio 3.14 * ((13.5*13.5-5.5*5.5))		3,1400	152,0000			477,2800				
	Ricariche di conglomerato bituminoso nel ramo verso Quattro Castella 70			70,0000			70,0000				
	Ricariche di conglomerato bituminoso dentro all'aiuola spartitraffico piccola verso nord 55			55,0000			55,0000				
	Ricariche di conglomerato bituminoso nel ramo verso Quattro Castella 45			45,0000			45,0000				
	Totale	m²					647,2800	0,00	0,00	25,20	16.311,46
D.26.07.03	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa c) per quantità da 1.000 a 2.000 m²										
2120 D.26.07.03.c	Pavimentazione in conglomerato bituminoso con usura spessore 3 cm. 1398.00			1.398,0000			1.398,0000				
	Totale	m²					1.398,0000	0,00	0,00	7,10	9.925,80
D.26.08.96	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfele di										
	A RIPORTARE										324.992,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
2130 D.26.08.96.b	RIPORTO vetro per strisce da 15 cm	m	2,0000	6,0000	3,1400		37,6800				324.992,46
	riga bianca attorno all'anello centrale rotatoria 2 * 6.00 * 3.14										
	riga bianca attorno all'aiuola spartitraffico e di mezzaria in direzione Quattro Castella 93.00										
	riga bianca attorno all'aiuola spartitraffico e di mezzaria in direzione Bibbiano 82.00										
	riga bianca attorno all'aiuola spartitraffico e di mezzaria in direzione Via Vittorio Veneto 66.00										
	riga bianca di margine esterna tra svincolo per Quattro Castella e Bibbiano 142.00										
	riga bianca di margine esterna tra svincolo per Bibbiano e Via Vittorio Veneto 104.00										
	riga bianca di margine esterna tra svincolo per Via Vittorio Veneto e Quattro Castella 119.00										
D.26.08.98	Totale						643,6800	0,00	0,00	0,80	514,94
	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebra e zebra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq										
2140 D.26.08.98.a	n.3 triangoli elongati di dare precedenza 3 * 2 * 6 * (1/2)		3,0000	2,0000	6,0000	0,5000	18,0000				
	n.21 triangoli di dare precedenza 21.00 * 0.40 * 0.60 * (1/2)		21,0000	0,4000	0,6000	0,5000	2,5200				
	zebrature attorno alle n.3 aiuole spartitraffico 3.00 * 3.00		3,0000	3,0000			9,0000				
	verniciatura in giallo e nero dei cordoli spartitraffico in direzione Quattro Castella 18.00 * 0.50			18,0000	0,5000		9,0000				
	verniciatura in giallo e nero dei cordoli spartitraffico in			24,5000	0,5000		12,2500				
	A RIPORTARE										325.507,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
	RIPORTO										325.507,40
	direzione Bibbiano 24.50 * 0.50										
	verniciatura in giallo e nero dei cordoli spartitraffico in			16,9000	0,5000		8,4500				
	direzione Via Vittorio Veneto 16.90 * 0.50										
	Totale	m					59,2200	0,00	0,00	5,50	325,71
57.05.005	Oneri speciali										
	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE										
	CANTIERE										
	BARACCHE DI CANTIERE										
490	Utilizzo di box prefabbricato										
57.05.005.a	240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi										
	1		1				1				
	Totale	cad					1	199,60	199,60	199,60	199,60
500	240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi										
57.05.005.b	rispetto al sottoarticolo a)										
	3		3				3				
	Totale	cad					3	36,80	110,40	36,80	110,40
57.05.010	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE										
	CANTIERE										
	BARACCHE DI CANTIERE										
510	Utilizzo di wc chimico										
57.05.010.a	per i primi 30 giorni lavorativi										
	1		1				1				
	Totale	cad					1	160,00	160,00	160,00	160,00
520	per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi										
57.05.010.b											
	3		3				3				
	Totale	cad					3	110,00	330,00	110,00	330,00
57.25.015	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE										
	CANTIERE										
	GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE										
530	Nolo di estintore portatile										
57.25.015.a	di kg 6										
	A RIPORTARE										326.633,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
	RIPORTO										326.633,11
	4		4				4				
	Totale	cad					4	14,50	58,00	14,50	58,00
540 Pro.Re.1	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizione del DLgs 81/08 e s.m.i.										
	2		2				2				
	Totale	cad					2	3,80	7,60	3,80	7,60
57.15.010	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE										
	RECINZIONI E DELIMITAZIONI DI CANTIERE										
	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati										
550 57.15.010.c	rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi										
	80.00 * 2.00			80,0000		2,0000	160,0000				
	Totale	m²					160,0000	4,10	656,00	4,10	656,00
560 57.15.010.d	rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi										
	80.00 * 2.00			80,0000		2,0000	160,0000				
	Totale	m²					160,0000	1,40	224,00	1,40	224,00
57.60	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE										
	SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE										
570 57.60.025	Coni (o delineatori) in plastica colorata										
	80		80				80				
	Totale	cad					80	1,20	96,00	1,20	96,00
580 57.60.010	Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene										
	80.00			80,0000			80,0000				
	Totale	m					80,0000	6,40	512,00	6,40	512,00
590	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls										
	A RIPIARTIRE										328.186,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
OSAPA0108.A	RIPORTO										328.186,71
	18.00			18,00			18,00				
	Totale	MI.					18,00	26,80	482,40	26,80	482,40
57.60.015	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE										
	SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE										
	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale										
600	per il primo mese lavorativo										
57.60.015.a	1		1				1				
	Totale	cad					1	193,80	193,80	193,80	193,80
610	ogni mese aggiuntivo										
57.60.015.b	3		3				3				
	Totale	cad					3	25,50	76,50	25,50	76,50
620	Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce da 15 cm										
SIC04.01.001.b	2500.00			2.500,00			2.500,00				
	Totale	MI.					2.500,00	0,40	1.000,00	0,40	1.000,00
60.05.015	FASI LAVORATIVE E LORO INTERFERENZE										
	D.P.I. PARTICOLARI E/O PER LAVORAZIONI INTEFERENTI										
	Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità										
630	tuta										
60.05.015.b	5		5				5				
	Totale	cad					5	36,40	182,00	36,40	182,00
57.60.035	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE										
	SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE										
	A RIPORTARE										330.121,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO	
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
640 57.60.035.a	RIPORTO Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede stradale, regolato da impianto semaforico per i primi 30 giorni di cantiere	giorno	40,00					45,00	1.800,00	45,00	330.121,41	
	40						40,00					
	Totale						40,00					
650 SIC04.01.001.e	Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce di arresto zebra e frecce e iscrizioni	Mq	25,00					3,90	97,50	3,90	1.800,00	
	25						25,00					
	Totale						25,00					
57.05.005	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di box prefabbricato	cad	1					199,60	199,60	199,60	97,50	
850 57.05.005.a	240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi						1					1
Totale							1					
860 57.05.005.b	240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)	cad	2					36,80	73,60	36,80	199,60	
	2						2					
	Totale						2					
57.05.010	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di wc chimico	cad	1					160,00	160,00	160,00	73,60	
870 57.05.010.a	per i primi 30 giorni lavorativi						1					1
Totale							1					
880 57.05.010.b	per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi											
	A RIPORTARE										332.452,11	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
	RIPORTO										332.452,11
	2		2				2				
	Totale	cad					2	110,00	220,00	110,00	220,00
57.25	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE										
890	GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE										
57.25.015	Nolo di estintore portatile										
	2		2				2				
	Totale	cad					2	14,50	29,00	14,50	29,00
900	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizione del DLgs 81/08 e s.m.i.										
Pro.Re.1											
	2		2				2				
	Totale	cad					2	3,80	7,60	3,80	7,60
57.15.010	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE										
	RECINZIONI E DELIMITAZIONI DI CANTIERE										
910	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati										
57.15.010.c	rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi										
	40.00 * 2.00			40,0000		2,0000	80,0000				
	Totale	m²					80,0000	4,10	328,00	4,10	328,00
920	rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi										
57.15.010.d											
	40.00 * 2.00			40,0000		2,0000	80,0000				
	Totale	m²					80,0000	1,40	112,00	1,40	112,00
57.60	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE										
	SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE										
930	Coni (o delineatori) in plastica colorata										
57.60.025											
	80		80				80				
	A RIPORTARE										333.148,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
	RIPORTO Totale	cad					80	1,20	96,00	1,20	333.148,71 96,00
940 57.60.010	Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene										
	80.00			80,0000			80,0000				
	Totale	m					80,0000	6,40	512,00	6,40	512,00
950 OSAPA0108.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls										
	10.00			10,00			10,00				
	Totale	MI.					10,00	26,80	268,00	26,80	268,00
57.60.015	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE										
	SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE										
	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale										
960 57.60.015.a	per il primo mese lavorativo										
	1		1				1				
	Totale	cad					1	193,80	193,80	193,80	193,80
970 57.60.015.b	ogni mese aggiuntivo										
	2		2				2				
	Totale	cad					2	25,50	51,00	25,50	51,00
980 SIC04.01.001.b	Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce da 15 cm										
	2500.00			2.500,00			2.500,00				
	Totale	MI.					2.500,00	0,40	1.000,00	0,40	1.000,00
60.05.015	FASI LAVORATIVE E LORO INTERFERENZE										
	D.P.I. PARTICOLARI E/O PER LAVORAZIONI INTEFERENTI										
	Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità										
990	tuta										
	A RIPIANTARE										335.269,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
60.05.015.b	RIPORTO										335.269,51
	5		5				5				
	Totale	cad					5	36,40	182,00	36,40	182,00
57.60.035	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE										
	SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE										
	Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede stradale, regolato da impianto semaforico										
1000	per i primi 30 giorni di cantiere										
57.60.035.a	30		30,00				30,00				
	Totale	giorno					30,00	45,00	1.350,00	45,00	1.350,00
1010	Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce di arresto zebrature frecce e iscrizioni										
SIC04.01.001.e	25		25,00				25,00				
	Totale	Mq					25,00	3,90	97,50	3,90	97,50
57.05.005	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE										
	BARACCHE DI CANTIERE										
	Utilizzo di box prefabbricato										
2150	240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)										
57.05.005.b	1		1				1				
	Totale	cad					1	36,80	36,80	36,80	36,80
57.05.010	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE										
	BARACCHE DI CANTIERE										
	Utilizzo di wc chimico										
2160	per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi										
57.05.010.b	1		1				1				
	Totale	cad					1	110,00	110,00	110,00	110,00
57.25	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE A RIPORTARE										337.045,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
	RIPORTO										337.045,81
2170 57.25.015	CANTIERE GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE Nolo di estintore portatile										
	1		1				1				
	Totale	cad					1	14,50	14,50	14,50	14,50
2180 Pro.Re.1	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DLgs 81/08 e s.m.i.										
	1		1				1				
	Totale	cad					1	3,80	3,80	3,80	3,80
57.60	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE										
2190 57.60.025	SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Coni (o delineatori) in plastica colorata										
	30		30				30				
	Totale	cad					30	1,20	36,00	1,20	36,00
2200 57.60.010	Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene										
	70			70,0000			70,0000				
	Totale	m					70,0000	6,40	448,00	6,40	448,00
57.60.015	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE										
	SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE										
2210 57.60.015.b	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale ogni mese aggiuntivo										
	3		3				3				
	Totale	cad					3	25,50	76,50	25,50	76,50
2220 SIC04.01.001.b	Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce da 15										
	A RIPIANTARE										337.624,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 2°

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
	RIPORTO										337.624,61
	cm										
	1350.00			1.350,00			1.350,00				
	Totale	MI.					1.350,00	0,40	540,00	0,40	540,00
60.05.015	FASI LAVORATIVE E LORO INTERFERENZE D.P.I. PARTICOLARI E/O PER LAVORAZIONI INTEFERENTI Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità tuta										
2230											
60.05.015.b											
	5		5				5				
	Totale	cad					5	36,40	182,00	36,40	182,00
2240											
SIC04.01.001.e	Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce di arresto zebrature frecce e iscrizioni										
	15.00		15,00				15,00				
	Totale	Mq					15,00	3,90	58,50	3,90	58,50
	Totale Oneri speciali Euro										12.572,00
	Importo Lavori Euro										338.405,11

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
SP53 - 1 - INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE SP.53 VERSO EST IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE CON VIA VITTORIO VENETO	46.237,36	
SP53 - 2 - INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO ALL'INTERSEZIONE STRADALE CON VIA VITTORIO VENETO E LA SP.53	13.409,65	
SP53 - 3 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CICLO-PEDONALE LUNGO LA SP.53 VIA CANUSINA	147.178,61	
SP53 - 4 - ONERI PER LA SICUREZZA - SP53	6.185,80	
SP53 - 5 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA LENIN, VIA CANUSINA E VIA VITTORIO VENETO	48.778,85	
SP53 - 6 - ONERI PER LA SICUREZZA - SP53 - ROTATORIA	1.506,10	
SP72 - 1 - PEDONALE SP.72	50.046,51	
SP72 - 2 - ONERI PER LA SICUREZZA - SP72	4.880,10	
SP72 - 3 - INTERVENTO INCROCIO RIALZATO TRA VIA F.LLI CORRADINI E VIA E. CHE GUEVARA	20.182,13	
IMPORTO LAVORI Euro		338.405,11
Oneri speciali Euro	12.572,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	325.833,11	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 18,80% su Euro 325.833,11		-61.256,62
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		277.148,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
a) I.V.A. 22% (sui lavori in appalto) Euro	60.972,67	
b) Incentivo per funzioni tecniche (art.113, D.Lgs. 50/2016) Euro	4.285,00	
c) Compenso per spese tecniche Euro	17.000,00	
d) Contributo ANAC Euro	225,00	
e) Spese per polizze verificate Euro	350,00	
f) Imprevisti e Arrotondamenti Euro	365,92	
g) Ribasso d'asta Euro	0,00	
h) minore IVA Euro	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		83.198,59
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		360.347,08

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
--	------------------	----------------

Reggio Emilia lì, 13/05/2019

L'assistente ai Lavori
Geom. Paolo Mattioli

Il Direttore dei Lavori
Ing. Maurizio La Macchia
