

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Servizio infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

LAVORI : REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI A LATO DELLA SP72 NELL ABITATO DI GHIARDO E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE A LATO DELLA SP53 DALLA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON VIA SAN GIOVANNI BOSCO, FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

Quadro comparativo di confronto

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	D.04.03.b	A) LAVORI INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE SP.53 VERSO EST IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE CON VIA VITTORIO VENETO LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRUTTURALI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, murature di vani scala e ascensori, classe di consistenza S4, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica e b) C20/25 (Rck >= 250 kg/cm²) Prezzo 141,75 Euro/m³	20,6250	33,1250	12,5000	-----	2.923,59	4.695,47	1.771,88	-----
2	D.04.05.03.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRUTTURALI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Acciaio per strutture in elevazione Fornitura e posa di rete di acciaio elettrosaldato tipo standard: b) qualità B450A Prezzo 1,40 Euro/kg	749,9214	1.128,6670	378,7456	-----	1.049,89	1.580,13	530,24	-----
3	D.26.01.01.a2	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scavi e rinterri Scavo di sbancamento e splateamento eseguito con mezzi meccanici a) con materiale di risulta posto ai margini dello scavo: a2) per quantità da 200 a 1.000 m³ Prezzo 4,50 Euro/m³	247,5000	397,5000	150,0000	-----	1.113,75	1.788,75	675,00	-----
4	D.26.04.03.a	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fondazioni stradali Formazione di rilevato con ghiaia in natura, per fondazione stradale, cortiliva o di marciapiede. a) per quantità fino a 200 m³								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5	D.26.05.03.a	Prezzo 39,00 Euro/m ³ LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Massicciate stradali Misto cementato costituito da una miscela, di appropriata granulometria, con frantumato di cava, acqua e cemento in ragione di una quantità pari al 3% - 4% di peso sull'inerte a) per quantità fino a 100 m ³	61,8750	99,3750	37,5000	-----	2.413,13	3.875,63	1.462,50	-----
6	D.26.06.06.b	Prezzo 63,00 Euro/m ³ LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Preparazione piano di posa pavimentazioni Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso b) per chiusino dim. 50x70 cm o diametro 60 cm	41,2500	66,2500	25,0000	-----	2.598,75	4.173,75	1.575,00	-----
7	D.26.07.02.d1	Prezzo 122,00 Euro/cad LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta d) per ogni metro quadro dello spessore finito di 10 cm: d1) per quantità fino a 300 m ²	1	1	-----	-----	122,00	122,00	-----	-----
8	D.26.07.03.a	Prezzo 25,20 Euro/m ² LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali	206,2500	331,2500	125,0000	-----	5.197,50	8.347,50	3.150,00	-----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9	D.26.08.02.a	Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa a) per quantità fino a 300 m² Prezzo 10,50 Euro/m²	206,2500	331,2500	125,0000	-----	2.165,63	3.478,13	1.312,50	-----
		LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Classe H2 Bordo Laterale a) Barriera retta o curva								
10	D.26.08.02.b	Prezzo 80,00 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Classe H2 Bordo Laterale b) Elemento terminale	110,0000	210,0000	100,0000	-----	8.800,00	16.800,00	8.000,00	-----
		LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Classe H2 Bordo Laterale b) Elemento terminale								
11	D.26.08.96.b	Prezzo 340,00 Euro/cad LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro per strisce da 15 cm	2	2	-----	-----	680,00	680,00	-----	-----
		LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro per strisce da 15 cm								
12	D.26.09.01.c1	Prezzo 0,80 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI)	495,0000	495,0000	-----	-----	396,00	396,00	-----	-----
		LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI)								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
13	D.26.11.02.b	Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfilco in cls e le stuccature dei giunti: c) 12/15 x 25: c1) retto Prezzo 30,00 Euro/m	10,0000	10,0000	----	----	300,00	300,00	----	----
		LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fognature stradali Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile tipo SN 4 KN/mq SDR 41 con tubi del diametro esterno di mm. 200 Prezzo 42,00 Euro/m	0,0000	0,0000	----	----	0,00	0,00	----	----
14	D.26.01.01.b1	Totale INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE SP.53 VERSO EST IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE CON VIA VITTORIO VENETO Euro					27.760,24	46.237,36		
		INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO ALL'INTERSEZIONE STRADALE CON VIA VITTORIO VENETO E LA SP.53 LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scavi e rinterri Scavo di sbancamento e splateamento eseguito con mezzi meccanici b) con carico e trasporto fino ad una distanza di 10 km (escluso eventuale corrispettivo per onere di discarica): b1) per quantità fino a 200 m³								
15	D.26.02.02.c	Prezzo 11,50 Euro/m³ LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Taglio di pavimentazione bituminosa	59,1000	68,1000	9,0000	----	679,65	783,15	103,50	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
16	D.26.02.04.b	esistente, per uno spessore fino a 10 cm, da eseguire con apposita macchina di adeguata potenza. Per ogni metro lineare: c) per quantità oltre 300 m Prezzo 3,70 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore di circa 10-12 cm, eseguita con idonei mezzi meccanici b) per quantità da 100 a 500 m²	86,0000	116,0000	30,0000	-----	318,20	429,20	111,00	-----
17	D.26.03.03.a	Prezzo 11,50 Euro/m² LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Piano di posa dei rilevati Geotessile non tessuto in poliestere, coesionato mediante agugliatura meccanica e termofissazione a) telo con peso di 300 g/m² - per quantità fino a 500 m²	98,5000	113,5000	15,0000	-----	1.132,75	1.305,25	172,50	-----
18	D.26.04.04.a	Prezzo 2,80 Euro/m² LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fondazioni stradali Rilevato per fondazione stradale o cortiliva eseguito con fornitura e stesa di materiale inerte (riciclato) proveniente da frantumazione di demolizioni edili (laterizi e calcestruzzo) a) per quantità fino a 200 m³	118,0000	138,0000	20,0000	-----	330,40	386,40	56,00	-----
19	D.26.05.03.a	Prezzo 32,00 Euro/m³ LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Massicciate stradali	29,5500	34,0500	4,5000	-----	945,60	1.089,60	144,00	-----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
20	D.26.06.06.a	Misto cementato costituito da una miscela, di appropriata granulometria, con frantumato di cava, acqua e cemento in ragione di una quantità pari al 3% - 4% di peso sull'inerte a) per quantità fino a 100 m³ Prezzo 63,00 Euro/m³ LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Preparazione piano di posa pavimentazioni Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm Prezzo 77,00 Euro/cad	19,7000	22,7000	3,0000	----	1.241,10	1.430,10	189,00	----
21	D.26.07.02.d1	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta d) per ogni metro quadro dello spessore finito di 10 cm: d1) per quantità fino a 300 m² Prezzo 25,20 Euro/m²	0	0	----	----	0,00	0,00	----	----
22	D.26.07.03.a	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa a) per quantità fino a 300 m²	98,5000	113,5000	15,0000	----	2.482,20	2.860,20	378,00	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
23	D.26.08.96.a	Prezzo 10,50 Euro/m ² LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro per strisce da 12 cm	98,5000	113,5000	15,0000	----	1.034,25	1.191,75	157,50	----
24	D.26.08.96.b	Prezzo 0,65 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro per strisce da 15 cm	200,0000	200,0000	----	----	130,00	130,00	----	----
25	D.26.08.98.a	Prezzo 0,80 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	0,0000	0,0000	----	----	0,00	0,00	----	----
26	D.26.09.01.b1	Prezzo 5,50 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti	96,0000	96,0000	----	----	528,00	528,00	----	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
27	D.26.09.01.e1	Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfilanco in cls e le stuccature dei giunti: b) 10/12 x 25: b1) retto Prezzo 27,00 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfilanco in cls e le stuccature dei giunti: e) 40/20 x 10 per aiuola spartitraffico e1) retto 30x16x50 Prezzo 30,00 Euro/m	8,0000	8,0000	----	----	216,00	216,00	----	----
28	D.26.11.02.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fognature stradali Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile tipo SN 4 KN/mq SDR 41 con tubi del diametro esterno di mm. 200 Prezzo 42,00 Euro/m Totale INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO ALL'INTERSEZIONE STRADALE CON VIA VITTORIO VENETO E LA SP.53 Euro INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CICLO -PEDONALE LUNGO LA SP.53 VIA CANUSINA	72,0000	102,0000	30,0000	----	2.160,00	3.060,00	900,00	----
29	D.03.10.02.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE DI SCAVO, FONDAZIONI SPECIALI E FONDAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei	0,0000	0,0000	----	----	0,00	0,00	----	----
							11.198,15	13.409,65		

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
30	D.04.03.b	casseri, questi cont Calcestruzzo in opera per opere di fondazione non armate confezionato con 3 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Esempio indicativo: 45% inerte sino a 10 mm; 25% inerte da 11 b) C16/20 (Rck >= 200 kg/cm²) Prezzo 110,25 Euro/m³ LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRUTTURALI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, murature di vani scala e ascensori, classe di consistenza S4, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica e b) C20/25 (Rck >= 250 kg/cm²) Prezzo 141,75 Euro/m³	23,4000	23,4000	-----	-----	2.579,85	2.579,85	-----	-----
31	D.04.05.03.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRUTTURALI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Acciaio per strutture in elevazione Fornitura e posa di rete di acciaio elettrosaldato tipo standard: b) qualità B450A Prezzo 1,40 Euro/kg	7,8400	318,6400	310,8000	-----	1.111,32	45.167,22	44.055,90	-----
32	D.26.01.01.a2	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scavi e rinterri Scavo di sbancamento e splateamento eseguito con mezzi meccanici a) con materiale di risulta posto ai margini dello scavo: a2) per quantità da 200 a 1.000 m³ Prezzo 1,40 Euro/kg	286,0320	286,0320	-----	-----	400,44	400,44	-----	-----
33	D.26.02.02.c	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Prezzo 4,50 Euro/m³	696,3000	921,3000	225,0000	-----	3.133,35	4.145,85	1.012,50	-----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
34	D.26.02.04.b	Scarificazioni e demolizioni Taglio di pavimentazione bituminosa esistente, per uno spessore fino a 10 cm, da eseguire con apposita macchina di adeguata potenza. Per ogni metro lineare: c) per quantità oltre 300 m Prezzo 3,70 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore di circa 10-12 cm, eseguita con idonei mezzi meccanici b) per quantità da 100 a 500 m ² Prezzo 11,50 Euro/m ²	620,0000	360,0000	-----	260,0000	2.294,00	1.332,00	-----	962,00
35	D.26.03.03.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Piano di posa dei rilevati Geotessile non tessuto in poliestere, coesionato mediante agugliatura meccanica e termofissazione b) telo con peso di 300 g/m ² - per quantità da 500 a 2.000 m ² Prezzo 2,70 Euro/m ²	162,5000	287,5000	125,0000	-----	1.868,75	3.306,25	1.437,50	-----
36	D.26.04.04.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fondazioni stradali Rilevato per fondazione stradale o cortiliva eseguito con fornitura e stesa di materiale inerte (riciclato) proveniente da frantumazione di demolizioni edili (laterizi e calcestruzzo) b) per quantità da 200 a 1.000 m ³ Prezzo 26,00 Euro/m ³	1.856,8000	220,0000	-----	1.636,8000	5.013,36	594,00	-----	4.419,36
37	D.26.05.03.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI	450,0000	0,0000	-----	450,0000	11.700,00	0,00	-----	11.700,00

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
38	D.26.06.06.a	AVVERTENZE GENERALI) Massicciate stradali Misto cementato costituito da una miscela, di appropriata granulometria, con frantumato di cava, acqua e cemento in ragione di una quantità pari al 3% - 4% di peso sull'inerte b) per quantità da 100 a 500 m³ Prezzo 57,50 Euro/m³	211,0000	0,0000	----	211,0000	12.132,50	0,00	----	12.132,50
39	D.26.07.02.c3	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Preparazione piano di posa pavimentazioni Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm Prezzo 77,00 Euro/cad	6	6	----	----	462,00	462,00	----	----
40	D.26.08.96.a	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta c) per ogni metro quadro dello spessore finito di 8 cm: c3) per quantità da 1.000 a 2.000 m² Prezzo 14,50 Euro/m²	1.246,0000	1.246,0000	----	----	18.067,00	18.067,00	----	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
41	D.26.08.96.b	di vetro per strisce da 12 cm Prezzo 0,65 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfe re di vetro per strisce da 15 cm	1.040,0000	1.040,0000	----	----	676,00	676,00	----	----
42	D.26.08.98.a	Prezzo 0,80 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebra tura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfe re di vetro vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	0,0000	0,0000	----	----	0,00	0,00	----	----
43	D.26.09.01.a1	Prezzo 5,50 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rin fianco in cls e le stuccature dei giunti: a) 8/10 x 25: a1) retto	0,0000	0,0000	----	----	0,00	0,00	----	----
44	D.26.09.01.b1	Prezzo 24,00 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti	422,0000	422,0000	----	----	10.128,00	10.128,00	----	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
45	D.26.10.01	Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfilanco in cls e le stuccature dei giunti: b) 10/12 x 25: b1) retto Prezzo 27,00 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Opere di Difesa Gabbioni a scatola parallelepipedica di m. 2 x 1 x 1, formati con rete metallica in filo di ferro rivestito in lega di Zinco-Alluminio	1.040,0000	1.040,0000	----	----	28.080,00	28.080,00	----	----
46	D.26.11.01.b	Prezzo 130,00 Euro/m³ LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fognature stradali Fornitura e posa in opera di TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO vibrato diametro interno cm. 80	110,0000	110,0000	----	----	14.300,00	14.300,00	----	----
47	D.26.11.02.b	Prezzo 95,00 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fognature stradali Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile tipo SN 4 KN/mq SDR 41 con tubi del diametro esterno di mm. 200	156,0000	162,0000	6,0000	----	14.820,00	15.390,00	570,00	----
48	D.26.11.05.d	Prezzo 42,00 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fognature stradali Pozzetti di ispezione prefabbricati, compresa la riduzione con lastra di copertura armata e passo uomo di luce netta di cm. 60 x 60 sezione interna cm. 120 x 120 x 200	0,0000	0,0000	----	----	0,00	0,00	----	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
49	57.05.005.a	Prezzo 850,00 Euro/cad Totale INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CICLO-PEDONALE LUNGO LA SP.53 VIA CANUSINA Euro ONERI PER LA SICUREZZA - SP53	2	3	1	----	1.700,00	2.550,00	850,00	----
		COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di box prefabbricato 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi					128.466,57	147.178,61		
50	57.05.005.b	Prezzo 199,60 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di box prefabbricato 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)	1	1	----	----	199,60	199,60	----	----
51	57.05.010.a	Prezzo 36,80 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di wc chimico per i primi 30 giorni lavorativi	2	3	1	----	73,60	110,40	36,80	----
52	57.05.010.b	Prezzo 160,00 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di wc chimico per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi	1	1	----	----	160,00	160,00	----	----
53	57.15.010.c	Prezzo 110,00 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE RECINZIONI E DELIMITAZIONI DI CANTIERE Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi	2	3	1	----	220,00	330,00	110,00	----
		Prezzo 4,10 Euro/m²	160,0000	160,0000	----	----	656,00	656,00	----	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
54	57.15.010.d	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE RECINZIONI E DELIMITAZIONI DI CANTIERE Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati rete metallica elettrosaldada ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi Prezzo 1,40 Euro/m²	160,0000	160,0000	----	----	224,00	224,00	----	----
55	57.25.015.a	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE Nolo di estintore portatile di kg 6 Prezzo 14,50 Euro/cad	4	4	----	----	58,00	58,00	----	----
56	57.60.010	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene Prezzo 6,40 Euro/m	80,0000	80,0000	----	----	512,00	512,00	----	----
57	57.60.015.a	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale per il primo mese lavorativo Prezzo 193,80 Euro/cad	1	1	----	----	193,80	193,80	----	----
58	57.60.015.b	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale ogni mese aggiuntivo Prezzo 25,50 Euro/cad	3	3	----	----	76,50	76,50	----	----
59	57.60.025	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
60	57.60.035.a	SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Coni (o delineatori) in plastica colorata Prezzo 1,20 Euro/cad	80	80	----	----	96,00	96,00	----	----
		COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede stradale, regolato da impianto semaforico per i primi 30 giorni di cantiere Prezzo 45,00 Euro/giorno	30,00	40,00	10,00	----	1.350,00	1.800,00	450,00	----
61	60.05.015.b	FASI LAVORATIVE E LORO INTERFERENZE D.P.I. PARTICOLARI E/O PER LAVORAZIONI INTEFERENTI Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità tuta Prezzo 36,40 Euro/cad	5	5	----	----	182,00	182,00	----	----
62	OSAPA0108.A	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls Prezzo 26,80 Euro/MI.	18,00	18,00	----	----	482,40	482,40	----	----
63	Pro.Re.1	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizione del DLgs 81/08 e s.m.i. Prezzo 3,80 Euro/cad	2	2	----	----	7,60	7,60	----	----
64	SIC04.01.001.b	Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce da 15 cm Prezzo 0,40 Euro/MI.	2.500,00	2.500,00	----	----	1.000,00	1.000,00	----	----
65	SIC04.01.001.e	Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce di arresto zebrature frece e iscrizioni Prezzo 3,90 Euro/Mq	25,00	25,00	----	----	97,50	97,50	----	----
		Totale ONERI PER LA SICUREZZA - SP53 Euro					5.589,00	6.185,80		
		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA LENIN, VIA								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
66	D.03.10.02.b	CANUSINA E VIA VITTORIO VENETO LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE DI SCAVO, FONDAZIONI SPECIALI E FONDAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi cont Calcestruzzo in opera per opere di fondazione non armate confezionato con 3 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Esempio indicativo: 45% inerte sino a 10 mm; 25% inerte da 11 b) C16/20 (Rck >= 200 kg/cm²) Prezzo 110,25 Euro/m³	0,0000	4,5000	4,5000	----	0,00	496,13	496,13	----
67	D.04.03.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRUTTURALI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, murature di vani scala e ascensori, classe di consistenza S4, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica e b) C20/25 (Rck >= 250 kg/cm²) Prezzo 141,75 Euro/m³	0,0000	8,7150	8,7150	----	0,00	1.235,35	1.235,35	----
68	D.26.01.01.b1	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scavi e rinterr Scavo di sbancamento e splateamento eseguito con mezzi meccanici b) con carico e trasporto fino ad una distanza di 10 km (escluso eventuale corrispettivo per onere di discarica): b1) per quantità fino a 200 m³ Prezzo 11,50 Euro/m³	0,0000	197,5050	197,5050	----	0,00	2.271,31	2.271,31	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
69	D.26.02.02.c	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Taglio di pavimentazione bituminosa esistente, per uno spessore fino a 10 cm, da eseguire con apposita macchina di adeguata potenza. Per ogni metro lineare: c) per quantità oltre 300 m Prezzo 3,70 Euro/m	0,0000	176,0000	176,0000	-----	0,00	651,20	651,20	-----
70	D.26.02.04.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore di circa 10-12 cm, eseguita con idonei mezzi meccanici b) per quantità da 100 a 500 m ² Prezzo 11,50 Euro/m ²	0,0000	44,0000	44,0000	-----	0,00	506,00	506,00	-----
71	D.26.03.03.a	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Piano di posa dei rilevati Geotessile non tessuto in poliestere, coesionato mediante agugliatura meccanica e termofissazione a) telo con peso di 300 g/m ² - per quantità fino a 500 m ² Prezzo 2,80 Euro/m ²	0,0000	282,1500	282,1500	-----	0,00	790,02	790,02	-----
72	D.26.04.04.a	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fondazioni stradali Rilevato per fondazione stradale o cortiliva eseguito con fornitura e stesa di materiale inerte (riciclato) proveniente da frantumazione di demolizioni edili (laterizi e calcestruzzo) a) per quantità fino a 200 m ³								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
73	D.26.05.03.a	Prezzo 32,00 Euro/m ³ LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Massicciate stradali Misto cementato costituito da una miscela, di appropriata granulometria, con frantumato di cava, acqua e cemento in ragione di una quantità pari al 3% - 4% di peso sull'inerte a) per quantità fino a 100 m ³	0,0000	84,6450	84,6450	-----	0,00	2.708,64	2.708,64	-----
74	D.26.07.02.d1	Prezzo 63,00 Euro/m ³ LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta d) per ogni metro quadro dello spessore finito di 10 cm: d1) per quantità fino a 300 m ²	0,0000	56,4300	56,4300	-----	0,00	3.555,09	3.555,09	-----
75	D.26.07.03.c	Prezzo 25,20 Euro/m ² LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa c) per quantità da 1.000 a 2.000 m ²	0,0000	647,2800	647,2800	-----	0,00	16.311,46	16.311,46	-----
76	D.26.08.96.b	Prezzo 7,10 Euro/m ² LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto	0,0000	1.398,0000	1.398,0000	-----	0,00	9.925,80	9.925,80	-----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
77	D.26.08.98.a	costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfe di vetro per strisce da 15 cm Prezzo 0,80 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfe di vetro vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Prezzo 0,80 Euro/m	0,0000	643,6800	643,6800	----	0,00	514,94	514,94	----
78	D.26.09.01.b1	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfilo in cls e le stuccature dei giunti: b) 10/12 x 25: b1) retto Prezzo 5,50 Euro/m	0,0000	59,2200	59,2200	----	0,00	325,71	325,71	----
79	D.26.09.01.e1	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfilo in cls e le stuccature dei giunti: e) 40/20 x 10 per aiuola spartitraffico e1) retto 30x16x50 Prezzo 27,00 Euro/m	0,0000	150,0000	150,0000	----	0,00	4.050,00	4.050,00	----
		Totale INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA LENIN, VIA CANUSINA E VIA VITTORIO VENETO Euro	0,0000	181,2400	181,2400	----	0,00	5.437,20	5.437,20	----
							0,00	48.778,85		

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
80	57.05.005.b	ONERI PER LA SICUREZZA - SP53 - ROTATORIA COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di box prefabbricato 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) Prezzo 36,80 Euro/cad	0	1	1	----	0,00	36,80	36,80	----
81	57.05.010.b	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di wc chimico per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi Prezzo 110,00 Euro/cad	0	1	1	----	0,00	110,00	110,00	----
82	57.25.015	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE Nolo di estintore portatile Prezzo 14,50 Euro/cad	0	1	1	----	0,00	14,50	14,50	----
83	57.60.010	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene Prezzo 6,40 Euro/m	0,0000	70,0000	70,0000	----	0,00	448,00	448,00	----
84	57.60.015.b	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale ogni mese aggiuntivo Prezzo 25,50 Euro/cad	0	3	3	----	0,00	76,50	76,50	----
85	57.60.025	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Coni (o delineatori) in plastica colorata								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
86	60.05.015.b	Prezzo 1,20 Euro/cad FASI LAVORATIVE E LORO INTERFERENZE D.P.I. PARTICOLARI E/O PER LAVORAZIONI INTEFERENTI Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità tuta	0	30	30	----	0,00	36,00	36,00	----
87	Pro.Re.1	Prezzo 36,40 Euro/cad Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizione del DLgs 81/08 e s.m.i.	0	5	5	----	0,00	182,00	182,00	----
88	SIC04.01.001.b	Prezzo 3,80 Euro/cad Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce da 15 cm	0	1	1	----	0,00	3,80	3,80	----
89	SIC04.01.001.e	Prezzo 0,40 Euro/Ml. Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce di arresto zebrature frecce e iscrizioni	0,00	1.350,00	1.350,00	----	0,00	540,00	540,00	----
90	D.03.10.03.b	Prezzo 3,90 Euro/Mq Totale ONERI PER LA SICUREZZA - SP53 - ROTATORIA Euro	0,00	15,00	15,00	----	0,00	58,50	58,50	----
		PEDONALE SP.72 LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE DI SCAVO, FONDAZIONI SPECIALI E FONDAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi cont Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza, classe di consistenza S4, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica esempio in b) C25/30 (Rck >= 300 kg/cm²)					0,00	1.506,10		

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
91	D.03.10.06.a	Prezzo 142,80 Euro/m ³ LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE DI SCAVO, FONDAZIONI SPECIALI E FONDAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi cont Fornitura e posa di rete di acciaio elettrosaldato tipo standard: a) qualità B450C	7,0000	7,0000	----	----	999,60	999,60	----	----
92	D.26.01.02.b2	Prezzo 1,38 Euro/kg LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scavi e rinterri Scavo in sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza a1) per quantità fino a 200 m ³	237,0000	237,0000	----	----	327,06	327,06	----	----
93	D.26.02.02.c	Prezzo 10,50 Euro/m ³ LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Taglio di pavimentazione bituminosa esistente, per uno spessore fino a 10 cm, da eseguire con apposita macchina di adeguata potenza. Per ogni metro lineare: c) per quantità oltre 300 m	412,5000	412,5000	----	----	4.331,25	4.331,25	----	----
94	D.26.04.04.b	Prezzo 3,70 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Fondazioni stradali Rilevato per fondazione stradale o cortiliva eseguito con fornitura e stesa di materiale	796,0000	796,0000	----	----	2.945,20	2.945,20	----	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
95	D.26.06.02.c	inerte (riciclato) proveniente da frantumazione di demolizioni edili (laterizi e calcestruzzo) b) per quantità da 200 a 1.000 m³ Prezzo 26,00 Euro/m³ LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Preparazione piano di posa pavimentazioni Risagomature, correzione livellette e riprese in genere di massicciate stradali o cortilive, mediante la fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato 0-20 c) per quantità da 1.000 a 2.000 m²	144,0000	144,0000	----	----	3.744,00	3.744,00	----	----
96	D.26.06.06.a	Prezzo 6,50 Euro/m² LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Preparazione piano di posa pavimentazioni Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm	720,0000	720,0000	----	----	4.680,00	4.680,00	----	----
97	D.26.07.02.c3	Prezzo 77,00 Euro/cad LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta c) per ogni metro quadro dello spessore finito di 8 cm: c3) per quantità da 1.000 a 2.000 m²	10	10	----	----	770,00	770,00	----	----
98	D.26.07.03.c	Prezzo 14,50 Euro/m² LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE	575,0000	575,0000	----	----	8.337,50	8.337,50	----	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
99	D.26.08.96.a	ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa c) per quantità da 1.000 a 2.000 m ² Prezzo 7,10 Euro/m ²	189,0000	189,0000	-----	-----	1.341,90	1.341,90	-----	-----
		LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro per strisce da 12 cm Prezzo 0,65 Euro/m	1.060,0000	1.060,0000	-----	-----	689,00	689,00	-----	-----
100	D.26.08.96.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro per strisce da 15 cm Prezzo 0,80 Euro/m	60,0000	60,0000	-----	-----	48,00	48,00	-----	-----
		LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o								
101	D.26.08.98.a	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
102	D.26.09.01.b1	gialla permanente con microsfere di vetro vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Prezzo 5,50 Euro/m	80,0000	80,0000	----	----	440,00	440,00	----	----
		LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfilanco in cls e le stuccature dei giunti: b) 10/12 x 25: b1) retto								
103	NP.2	Prezzo 27,00 Euro/m Fornitura e posa di Archetto parapetonale fisso in acciaio verniciato a fuoco	769,0000	769,0000	----	----	20.763,00	20.763,00	----	----
		Prezzo 70,00 Euro/cad Totale PEDONALE SP.72 Euro	9	9	----	----	630,00	630,00	----	----
104	57.05.005.a	ONERI PER LA SICUREZZA - SP72 COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di box prefabbricato 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi					50.046,51	50.046,51		
105	57.05.005.b	Prezzo 199,60 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di box prefabbricato 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)	0	1	1	----	0,00	199,60	199,60	----
		Prezzo 36,80 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di wc chimico per i primi 30 giorni lavorativi	0	2	2	----	0,00	73,60	73,60	----
106	57.05.010.a	Prezzo 160,00 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE	0	1	1	----	0,00	160,00	160,00	----
107	57.05.010.b	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
108	57.15.010.c	BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di wc chimico per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi Prezzo 110,00 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE RECINZIONI E DELIMITAZIONI DI CANTIERE Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi	0	2	2	----	0,00	220,00	220,00	----
109	57.15.010.d	Prezzo 4,10 Euro/m ² COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE RECINZIONI E DELIMITAZIONI DI CANTIERE Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi	0,0000	80,0000	80,0000	----	0,00	328,00	328,00	----
110	57.25.015	Prezzo 1,40 Euro/m ² COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE Nolo di estintore portatile	0,0000	80,0000	80,0000	----	0,00	112,00	112,00	----
111	57.60.010	Prezzo 14,50 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene	0	2	2	----	0,00	29,00	29,00	----
112	57.60.015.a	Prezzo 6,40 Euro/m COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Segnaletica e delimitazione cantiere	0,0000	80,0000	80,0000	----	0,00	512,00	512,00	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
113	57.60.015.b	temporaneo su sede stradale per il primo mese lavorativo Prezzo 193,80 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale ogni mese aggiuntivo	0	1	1	-----	0,00	193,80	193,80	-----
114	57.60.025	temporaneo su sede stradale per il primo mese lavorativo Prezzo 25,50 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Coni (o delineatori) in plastica colorata	0	2	2	-----	0,00	51,00	51,00	-----
115	57.60.035.a	temporaneo su sede stradale per il primo mese lavorativo Prezzo 1,20 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede stradale, regolato da impianto semaforico per i primi 30 giorni di cantiere	0	80	80	-----	0,00	96,00	96,00	-----
116	60.05.015.b	temporaneo su sede stradale per il primo mese lavorativo Prezzo 45,00 Euro/giorno FASI LAVORATIVE E LORO INTERFERENZE D.P.I. PARTICOLARI E/O PER LAVORAZIONI INTEFERENTI Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità tuta	0,00	30,00	30,00	-----	0,00	1.350,00	1.350,00	-----
117	OSAPA0108.A	temporaneo su sede stradale per il primo mese lavorativo Prezzo 36,40 Euro/cad Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls	0	5	5	-----	0,00	182,00	182,00	-----
118	Pro.Re.1	temporaneo su sede stradale per il primo mese lavorativo Prezzo 26,80 Euro/MI. Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizione del DLgs 81/08 e s.m.i.	0,00	10,00	10,00	-----	0,00	268,00	268,00	-----
		temporaneo su sede stradale per il primo mese lavorativo Prezzo 3,80 Euro/cad	0	2	2	-----	0,00	7,60	7,60	-----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
119	SIC04.01.001.b	Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce da 15 cm Prezzo 0,40 Euro/Ml.	0,00	2.500,00	2.500,00	----	0,00	1.000,00	1.000,00	----
120	SIC04.01.001.e	Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce di arresto zebrature frecce e iscrizioni Prezzo 3,90 Euro/Mq Totale ONERI PER LA SICUREZZA - SP72 Euro	0,00	25,00	25,00	----	0,00	97,50	97,50	----
121	D.03.10.03.b	INTERVENTO INCROCIO RIALZATO TRA VIA F.LLI CORRADINI E VIA E. CHE GUEVARA LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE DI SCAVO, FONDAZIONI SPECIALI E FONDAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi cont Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza, classe di consistenza S4, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica esempio in b) C25/30 (Rck >= 300 kg/cm²)								
122	D.26.01.02.b2	Prezzo 142,80 Euro/m³ LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scavi e rinterr Scavo in sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza a1) per quantità fino a 200 m³ Prezzo 10,50 Euro/m³	0,0000	1,7640	1,7640	----	0,00	251,90	251,90	----
			0,0000	2,9400	2,9400	----	0,00	30,87	30,87	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
123	D.26.02.02.c	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Taglio di pavimentazione bituminosa esistente, per uno spessore fino a 10 cm, da eseguire con apposita macchina di adeguata potenza. Per ogni metro lineare: c) per quantità oltre 300 m Prezzo 3,70 Euro/m	0,0000	29,4000	29,4000	-----	0,00	108,78	108,78	-----
124	D.26.02.04.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Scarificazioni e demolizioni Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore di circa 10-12 cm, eseguita con idonei mezzi meccanici b) per quantità da 100 a 500 m² Prezzo 11,50 Euro/m²	0,0000	5,8800	5,8800	-----	0,00	67,62	67,62	-----
125	D.26.06.06.a	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Preparazione piano di posa pavimentazioni Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm Prezzo 77,00 Euro/cad	0	3	3	-----	0,00	231,00	231,00	-----
126	D.26.06.06.b	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Preparazione piano di posa pavimentazioni Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
127	D.26.07.02.c3	conglomerato bituminoso b) per chiusino dim. 50x70 cm o diametro 60 cm Prezzo 122,00 Euro/cad LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta c) per ogni metro quadro dello spessore finito di 8 cm: c3) per quantità da 1.000 a 2.000 m²	0	2	2	----	0,00	244,00	244,00	----
128	D.26.07.03.c	Prezzo 14,50 Euro/m² LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Pavimentazioni stradali Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa c) per quantità da 1.000 a 2.000 m²	0,0000	686,0400	686,0400	----	0,00	9.947,58	9.947,58	----
129	D.26.08.96.a	Prezzo 7,10 Euro/m² LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro per strisce da 12 cm	0,0000	686,0400	686,0400	----	0,00	4.870,88	4.870,88	----
130	D.26.08.96.b	Prezzo 0,65 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE	0,0000	65,0000	65,0000	----	0,00	42,25	42,25	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
131	D.26.08.98.a	ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro per strisce da 15 cm Prezzo 0,80 Euro/m LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Guard-rail, barriere e segnaletica Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Prezzo 5,50 Euro/m	0,0000	385,0000	385,0000	----	0,00	308,00	308,00	----
132	D.26.09.01.e1	LAVORI E OPERE COMPIUTE. OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI (VEDI AVVERTENZE GENERALI) Cordonati, marciapiedi, cunette, muretti Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfiaccio in cls e le stuccature dei giunti: e) 40/20 x 10 per aiuola spartitraffico e1) retto 30x16x50 Prezzo 30,00 Euro/m	0,0000	23,5000	23,5000	----	0,00	129,25	129,25	----
133	NP.2	Fornitura e posa di Archetto parapedonale fisso in acciaio verniciato a fuoco Prezzo 70,00 Euro/cad Totale INTERVENTO INCROCIO RIALZATO TRA VIA F.LLI CORRADINI E VIA E. CHE GUEVARA Euro	0,0000	15,0000	15,0000	----	0,00	450,00	450,00	----
			0	50	50	----	0,00	3.500,00	3.500,00	----
134	57.05.005.a	ONERI PER LA SICUREZZA - SP72 COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE					0,00	20.182,13		

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
135	57.05.005.b	BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di box prefabbricato 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi Prezzo 199,60 Euro/cad	1	0	----	1	199,60	0,00	----	199,60
136	57.05.010.a	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di box prefabbricato 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) Prezzo 36,80 Euro/cad	2	0	----	2	73,60	0,00	----	73,60
137	57.05.010.b	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE BARACCHE DI CANTIERE Utilizzo di wc chimico per i primi 30 giorni lavorativi Prezzo 160,00 Euro/cad	1	0	----	1	160,00	0,00	----	160,00
138	57.15.010.c	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE RECINZIONI E DELIMITAZIONI DI CANTIERE Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi Prezzo 110,00 Euro/cad	2	0	----	2	220,00	0,00	----	220,00
139	57.15.010.d	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE RECINZIONI E DELIMITAZIONI DI CANTIERE Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni Prezzo 4,10 Euro/m ²	80,0000	0,0000	----	80,0000	328,00	0,00	----	328,00

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
140	57.25.015	lavorativi aggiuntivi Prezzo 1,40 Euro/m ² COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE Nolo di estintore portatile	80,0000	0,0000	----	80,0000	112,00	0,00	----	112,00
141	57.60.010	Prezzo 14,50 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene	2	0	----	2	29,00	0,00	----	29,00
142	57.60.015.a	Prezzo 6,40 Euro/m COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale per il primo mese lavorativo	80,0000	0,0000	----	80,0000	512,00	0,00	----	512,00
143	57.60.015.b	Prezzo 193,80 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale ogni mese aggiuntivo	1	0	----	1	193,80	0,00	----	193,80
144	57.60.025	Prezzo 25,50 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE Coni (o delineatori) in plastica colorata	2	0	----	2	51,00	0,00	----	51,00
145	57.60.035.a	Prezzo 1,20 Euro/cad COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE CANTIERE SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE	80	0	----	80	96,00	0,00	----	96,00

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
146	60.05.015.b	Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede stradale, regolato da impianto semaforico per i primi 30 giorni di cantiere Prezzo 45,00 Euro/giorno	30,00	0,00	----	30,00	1.350,00	0,00	----	1.350,00
147	OSAPA0108.A	FASI LAVORATIVE E LORO INTERFERENZE D.P.I. PARTICOLARI E/O PER LAVORAZIONI INTEFERENTI Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità tuta Prezzo 36,40 Euro/cad	5	0	----	5	182,00	0,00	----	182,00
148	Pro.Re.1	Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls Prezzo 26,80 Euro/MI.	10,00	0,00	----	10,00	268,00	0,00	----	268,00
149	SIC04.01.001.b	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizione del DLgs 81/08 e s.m.i. Prezzo 3,80 Euro/cad	2	0	----	2	7,60	0,00	----	7,60
150	SIC04.01.001.e	Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce da 15 cm Prezzo 0,40 Euro/MI.	2.500,00	0,00	----	2.500,00	1.000,00	0,00	----	1.000,00
		Segnaletica orizzontale di cantiere esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto strisce di arresto zebrature frecce e iscrizioni Prezzo 3,90 Euro/Mq	25,00	0,00	----	25,00	97,50	0,00	----	97,50
		Totale ONERI PER LA SICUREZZA - SP72 Euro					4.880,10	0,00		
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					227.940,57	338.405,11	144.558,50	34.093,96
		Oneri Generici Euro					0,00	0,00		
		Oneri Speciali Euro					10.469,10	12.572,00		
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro					217.471,47	325.833,11		
		Ribasso contrattuale del 18,80% / 18,80%					-40.884,64	-61.256,62		

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		A cui sommando oneri generici Euro					0,00	0,00		
		RESTANO NETTE Euro					187.055,93	277.148,49		
		B) SOMME A DISPOSIZIONE								
		a) I.V.A. 22% (sui lavori in appalto)					41.152,30	60.972,67	19.820,37	-----
		b) Incentivo per funzioni tecniche (art.113, D.Lgs. 50/2016)					4.285,00	4.285,00	0,00	-----
		c) Compenso per spese tecniche					17.000,00	17.000,00	0,00	-----
		d) Contributo ANAC					225,00	225,00	0,00	-----
		e) Spese per polizze verificate					350,00	350,00	0,00	-----
		f) Imprevisti e Arrotondamenti					52,50	365,92	313,42	-----
		g) Ribasso d'asta					40.884,64	0,00	-----	40.884,64
		h) minore IVA					8.994,63	0,00	-----	8.994,63
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro					112.944,07	83.198,59	20.133,79	49.879,27
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					300.000,00	360.347,08		
		MAGGIORE SPESA Euro						60.347,08		

Reggio Emilia li, 13/05/2019

 L'assistente ai Lavori
 Geom. Paolo Mattioli

 Il Direttore dei Lavori
 Ing. Maurizio La Macchia
