

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 154 DEL 10/08/2023**

OGGETTO

ESAME DELLA VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI CASALGRANDE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LR 10/1993 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO ELETTRICO A 15 KV IN CAVO SOTTERRANEO, DENOMINATO "CEGRANDE 1" PER COLLEGAMENTO TRA CABINA PRIMARIA CASALGRANDE E CABINA N. 2 -19302 IN VIA STATALE

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia ha provveduto a comunicare in data 13/09/2018 prot. 21852 l'avvio del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuova linea elettrica in cavo sotterraneo per collegamento cabina Casalgrande e cabina " n° 2-19302, ai sensi della L.R. 10/1993, L.R. 37/2002 e D.M. 29/05/2008, comprendente gli elaborati di variante al PSC e al POC del comune di Casalgrande;
- nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto è stato pubblicato in data 19/09/2018 l'avviso di deposito del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera unitamente agli elaborati di variante agli strumenti urbanistici, e durante il deposito non sono pervenute osservazioni;
- in data 03/01/2019 è stata formulata una richiesta di integrazioni unitaria al progetto da parte della Conferenza dei Servizi, agli atti con 103 del 03/01/2019;
- il proponente, e-distribuzione S.p.a, a seguito di tale richiesta, ha provveduto a fornire integrazioni, pervenute a questa Provincia in data 22/12/2021 prot. 35797, corrispondendo a quanto richiesto;
- il Comune di Casalgrande, interessato dal tracciato dell'opera in oggetto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/04/2023 ha adottato il Piano Operativo Comunale (POC), ai sensi dell'art. 34 della LR n. 20/2000, e contestuale variante parziale di adeguamento al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) per la costruzione e l'esercizio di un impianto elettrico a 15 kV in cavo sotterraneo in conduttori isolati denominato "CEGRANDE1" per il collegamento tra la cabina primaria CASALGRANDE e la cabina n. 2 -19302 in via Statale;
- il Comune di Casalgrande, con nota prot. n. 14866 del 25/07/2023, in atti al prot. n. 26432 del 25/07/2023., ha comunicato che durante il periodo di pubblicazione e deposito del POC e contestuale adeguamento del PSC e del RUE con avviso sul BURERT n. 130 del 24/05/2023, non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'arch. Maria Giuseppina Vetrone, che ha predisposto l'istruttoria dello strumento urbanistico in esame;

CONSTATATO che:

- la nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo, con lunghezza pari a circa 1.700 metri, è funzionale al soddisfacimento della richiesta di aumento di potenza della fornitura da parte dello stabilimento produttivo di Casalgrande Padana in località Dinazzano;
- la linea elettrica sarà totalmente in cavo interrato e si svilupperà lungo la viabilità esistente ed in parte in terreni privati alle estremità dell'elettrodotto in progetto per il collegamento alla rete esistente; il cavo sotterraneo sarà posato ad una profondità superiore a 1 metro dal piano stradale e dal piano campagna, all'interno di cavidotto posato mediante scavo a cielo aperto, e nei tratti di attraversamento (Ferrovia FER linea Reggio Emilia - Sassuolo, Variante

alla Strada Provinciale n. 467R e Metanodotto SNAM) si prevede la posa mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) ad una profondità superiore a 6 metri dal piano ferroviario e superiore a 2 metri dal piano stradale;

- il Comune di Casalgrande ha adottato il Piano Operativo Comunale (POC) ai fini della localizzazione dell'opera e dell'apposizione dei vincoli preordinati agli espropri dei terreni, nonché dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa; l'adozione del Piano Operativo Comunale (POC) costituisce contestuale variante parziale di adeguamento cartografico al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera e) della LR 24/2017 e sulla base di quanto disposto dalla DGR 1956 del 22/11/2021 "Atto di coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 49 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii. in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della medesima L.R. 24/2017", i procedimenti speciali che comportano l'effetto di localizzazione dei progetti approvati in variante alla pianificazione urbanistica vigente possano continuare ad essere approvati in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente, anche dopo la scadenza della prima fase del periodo transitorio;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 02/08/2023 nel quale si ritiene che non sia necessaria l'espressione del parere geologico - ambientale e di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5 LR 19/2008), fatti salvi gli esiti delle verifiche geologiche e sismiche previste, in fase progettuale, dalla normativa tecnica vigente, il Responsabile del Procedimento non ritiene di esprimere alcuna riserva od osservazione;
- Per quanto attiene alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT):
 - visti i pareri rilasciati nell'ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993 da parte di:
 - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione di Reggio Emilia, Servizio Sistemi Ambientali, prot. n. PGRE/2018/13596 del 16/10/2018, parere in cui si ritiene che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti, comprensivo del parere favorevole in merito agli aspetti igienico-sanitari espresso da AUSL con prot. n. 2018/0111893 del 09/10/2018;
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 22414 del

15/10/2018; con riferimento agli aspetti di tutela archeologica parere favorevole all'esecuzione dell'opera a condizione che i lavori di scavo siano condotti con controllo archeologico in corso d'opera secondo specifiche modalità riportate nel parere stesso;

- Provincia di Reggio Emilia, Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, UO Patrimonio e Concessioni, prot. n. 5920 dell'08/03/2022; consenso di massima relativo alla sicurezza stradale per la realizzazione delle opere in progetto;
- Regione Emilia-Romagna, Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile, prot. n. 474329 del 30/06/2020; nulla osta ai sensi dell'art. 58 del DPR n. 753/1980 al rilascio da parte di FER srl dell'autorizzazione riguardante l'attraversamento con elettrodotto in cavo isolato interrato a 15 kV della linea ferroviaria Sassuolo-Reggio Emilia alla prog. km 4+755, richiesta dalla società e-distribuzione spa, alle condizioni e ai patti stabiliti dall'atto di convenzione datato 29/04/2020 sottoscritto da FER e da e-distribuzione atto a regolamentare le modalità di esecuzione, di uso e manutenzione delle opere di attraversamento, nonché a ulteriori specifiche condizioni riportate nel nulla osta stesso;
- Ferrovie Emilia-Romagna srl, prot. n. 3246 del 14/07/2020; autorizzazione all'esecuzione dei lavori in conformità al progetto ai sensi dell'art. 58 del DPR n. 753/1980;
- Snam Rete Gas spa, Distretto Centro Orientale, prot. n. 155 del 04/03/2022; nulla osta per attraversamento e parallelismo a metanodotto Snam Rete Gas a specifiche condizioni riportate nel nulla osta stesso;
- Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" prot. n. 14378 del 26/09/2018; nulla osta n. 254-2018 alla realizzazione dell'opera senza l'imposizione di particolari vincoli;
- Aeronautica Militare, Comando 1^a Regione Aerea, prot. n. 648 del 13/01/2022; nulla osta all'esecuzione dell'intervento in progetto;
- visto, infine, il Rapporto Istruttorio di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2023/0135708 del 04/08/2023, che ritiene non siano attesi effetti ambientali negativi significativi a condizione di rispettare specifiche prescrizioni,
- il Responsabile del Procedimento propone di esprimere Parere Motivato positivo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente alla VALSAT del procedimento in oggetto, a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni individuate nei pareri espressi dai soggetti competenti nell'ambito del procedimento di cui alla LR 10/1993, che dovranno essere recepiti nell'Autorizzazione rilasciata ai sensi della medesima Legge Regionale;

PRESO ATTO che il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta Vicepresidente in quanto il Presidente, ai sensi dell'art.9, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si astiene dall'adozione di atti inerenti il Comune di elezione o l'Unione di cui esso è membro;

RITENUTO pertanto, ai sensi della disposizione statutaria sopra riportata, di sostituire il Presidente nell'adozione del presente atto;

CONSIDERATO, infine, che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di non formulare riserve né osservazioni alla variante agli strumenti urbanistici del comune di Casalgrande;

di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale strategica (ValSAT) della suddetta variante;

di dare atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;

di dare altresì atto che:

- copia integrale dei piani approvati da parte del Consiglio Comunale è trasmessa alla Provincia e alla Regione,
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Rapporto ambientale ARPAE-SAC;
- Pareri degli Enti ambientali;
- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 10/08/2023

LA VICEPRESIDENTE
F.to CARLETTI ELENA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Pratica LR 10/1993 n. 24536/2018
Pratica Valsat n. 19709/2023

Provincia di Reggio Emilia
Servizio Pianificazione Territoriale
Piazza Gioberti n. 4
42121 Reggio Emilia
PEC: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

OGGETTO: Valsat della variante agli strumenti urbanistici del Comune di Casalgrande per l'inserimento negli elaborati grafici del tracciato del nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo in conduttori isolati denominato "CEGRANDE1" per il collegamento tra la cabina primaria CASALGRANDE e la cabina n. 2 -19302 in via Statale, nell'ambito del procedimento di cui alla LR 10/1993 – rapporto istruttorio

Viste le disposizioni normative in tema di valutazione ambientale di piani e programmi:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte seconda, in tema di valutazione ambientale di piani e programmi;
- Legge Regionale n. 20/2000 e Legge Regionale n. 24/2017 in tema di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani urbanistici comunali.

Visto l'art. 15 comma 5 della Legge Regionale n. 13/2015 si trasmette il seguente Rapporto istruttorio.

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- e-distribuzione S.p.A. in data 24/07/2018 ha presentato ad ARPAE SAC Reggio Emilia la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto elettrico a 15 kV, in cavo sotterraneo in conduttori isolati denominato "CEGRANDE1" per il collegamento tra la cabina primaria CASALGRANDE e la cabina n. 2 -19302 in via Statale, nel Comune di Casalgrande, acquisita agli atti da ARPAE SAC Reggio Emilia al prot. n. PGRE/2018/9492 del 24/07/2018;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pag. 1/5

- l'installazione e l'esercizio di tale opera saranno autorizzati nell'ambito del procedimento di cui alla LR 10/1993, che, ai sensi della Legge Regionale n 13/2015, è di competenza dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia;
- nell'ambito del procedimento di cui alla LR 10/1993 ARPAE SAC ha convocato la Conferenza di servizi al fine di acquisire ogni autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato necessario per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio della linea elettrica;
- l'autorizzazione ai sensi della LR 10/1993 costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Casalgrande ai fini della localizzazione e dell'apposizione dei vincoli preordinati agli espropri dei terreni, nonché dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in oggetto;
- gli elaborati di progetto sono stati pubblicati sul BURERT con avviso n. 299 del 19/09/2018;
- il Comune di Casalgrande, interessato dal tracciato dell'opera in oggetto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/04/2023, in atti ARPAE al prot. n. PG/2023/80399 del 09/05/2023, ha adottato il Piano Operativo Comunale (POC), ai sensi dell'art. 34 della LR n. 20/2000, e contestuale variante parziale di adeguamento al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) per la costruzione e l'esercizio di un impianto elettrico a 15 kV in cavo sotterraneo in conduttori isolati denominato "CEGRANDE1" per il collegamento tra la cabina primaria CASALGRANDE e la cabina n. 2 -19302 in via Statale;
- il Comune di Casalgrande, con nota prot. n. 14866 del 25/07/2023, in atti ARPAE al prot. n. PG/2023/128743 del 25/07/2023, ha comunicato che durante il periodo di pubblicazione e deposito del POC e contestuale adeguamento del PSC e del RUE con avviso sul BURERT n. 130 del 24/05/2023, non sono pervenute osservazioni.

Considerato che dagli elaborati progettuali emerge che:

- la nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo, con lunghezza pari a circa 1.700 metri, è funzionale al soddisfacimento della richiesta di aumento di potenza della fornitura da parte dello stabilimento produttivo di Casalgrande Padana in località Dinazzano;
- la linea elettrica sarà totalmente in cavo interrato e si svilupperà lungo la viabilità esistente ed in parte in terreni privati alle estremità dell'elettrodotto in progetto per il collegamento alla rete esistente; il cavo sotterraneo sarà posato ad una profondità superiore a 1 metro dal piano stradale e dal piano campagna, all'interno di cavidotto posato mediante scavo a cielo aperto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

aperto, e nei tratti di attraversamento (Ferrovia FER linea Reggio Emilia - Sassuolo, Variante alla Strada Provinciale n. 467R e Metanodotto SNAM) si prevede la posa mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) ad una profondità superiore a 6 metri dal piano ferroviario e superiore a 2 metri dal piano stradale;

- l'intervento, una volta terminato, non modificherà la percezione visiva dell'area interessata e non comporterà alterazione dello stato dei luoghi, rientrando pertanto nell'elenco delle opere di cui all'allegato A del DPR n. 31/2017 e rimanendo quindi escluso dall'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs n. 42/2004;
- il Comune di Casalgrande ha adottato il Piano Operativo Comunale (POC) ai fini della localizzazione dell'opera e dell'apposizione dei vincoli preordinati agli espropri dei terreni, nonché dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa; l'adozione del Piano Operativo Comunale (POC) costituisce contestuale variante parziale di adeguamento cartografico al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- la scelta progettuale di impiegare per tutto il tracciato cavi elicordati consente di non avere effetti significativi in termini di inquinamento elettromagnetico nelle aree interessate dall'intervento; i livelli si manterranno al di sotto dell'obiettivo di qualità di 3 microTesla lungo tutto il tracciato; inoltre l'impiego del cavo di tipo elicordato consente, ai sensi del Decreto Ministeriale 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" di non applicare le fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in quanto di ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dalle norme di sicurezza sugli impianti elettrici di distribuzione.

Visti gli allegati pareri rilasciati nell'ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993 da parte di:

- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione di Reggio Emilia, Servizio Sistemi Ambientali, prot. n. PGRE/2018/13596 del 16/10/2018, parere in cui si ritiene che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti, comprensivo del parere favorevole in merito agli aspetti igienico-sanitari espresso da AUSL con prot. n. 2018/0111893 del 09/10/2018;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 22414 del 15/10/2018; con riferimento agli aspetti di tutela archeologica parere favorevole all'esecuzione dell'opera a condizione che i lavori di scavo siano condotti con controllo archeologico in corso d'opera secondo specifiche modalità riportate nel parere stesso;

- Provincia di Reggio Emilia, Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, UO Patrimonio e Concessioni, prot. n. 5920 dell'08/03/2022; consenso di massima relativo alla sicurezza stradale per la realizzazione delle opere in progetto;
- Regione Emilia-Romagna, Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile, prot. n. 474329 del 30/06/2020; nulla osta ai sensi dell'art. 58 del DPR n. 753/1980 al rilascio da parte di FER srl dell'autorizzazione riguardante l'attraversamento con elettrodotto in cavo isolato interrato a 15 kV della linea ferroviaria Sassuolo-Reggio Emilia alla prog. km 4+755, richiesta dalla società e-distribuzione spa, alle condizioni e ai patti stabiliti dall'atto di convenzione datato 29/04/2020 sottoscritto da FER e da e-distribuzione atto a regolamentare le modalità di esecuzione, di uso e manutenzione delle opere di attraversamento, nonché a ulteriori specifiche condizioni riportate nel nulla osta stesso;
- Ferrovie Emilia-Romagna srl, prot. n. 3246 del 14/07/2020; autorizzazione all'esecuzione dei lavori in conformità al progetto ai sensi dell'art. 58 del DPR n. 753/1980;
- Snam Rete Gas spa, Distretto Centro Orientale, prot. n. 155 del 04/03/2022; nulla osta per attraversamento e parallelismo a metanodotto Snam Rete Gas a specifiche condizioni riportate nel nulla osta stesso;
- Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" prot. n. 14378 del 26/09/2018; nulla osta n. 254-2018 alla realizzazione dell'opera senza l'imposizione di particolari vincoli;
- Aeronautica Militare, Comando 1^a Regione Aerea, prot. n. 648 del 13/01/2022; nulla osta all'esecuzione dell'intervento in progetto.

Dato atto che:

- durante il periodo di pubblicazione e deposito degli elaborati di progetto a seguito di avviso sul BURERT n. 299 del 19/09/2018, ARPAE SAC non ha ricevuto osservazioni relativamente al procedimento in oggetto;
- durante il periodo di pubblicazione e deposito degli elaborati del POC e contestuale adeguamento del PSC e del RUE con avviso sul BURERT n. 130 del 24/05/2023, il Comune di Casalgrande, non ha ricevuto osservazioni, come comunicato dal Comune stesso con nota prot. n. 14866 del 25/07/2023. in atti ARPAE al prot. n. PG/2023/128743 del 25/07/2023.

Tutto ciò premesso, si propone alla Provincia di Reggio Emilia di approvare la seguente conclusione dell'istruttoria:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- ai fini della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale della variante agli strumenti urbanistici del Comune di Casalgrande per l'inserimento negli elaborati grafici del tracciato del nuovo elettrodotto in cavo interrato in conduttori isolati denominato "CEGRANDE1" per il collegamento tra la cabina primaria CASALGRANDE e la cabina n. 2 -19302 in via Statale, stante le informazioni disponibili agli atti alla data odierna, non sono attesi effetti ambientali negativi significativi, a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni individuate nei pareri espressi dai soggetti competenti nell'ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993, che dovranno essere recepiti nell'Autorizzazione rilasciata ai sensi della medesima Legge Regionale.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

(Dott. Richard Ferrari
firmato digitalmente

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Pratica SinaDoc n. 22289/2018

Spett.le

Arpae - SAC
SEDE

c.a.: *Dr. Cervi Alessandro*

OGGETTO: Parere L.R. n.10 del 22/02/1993, revisione del 21.04.99 L.R. n.3

**Elettrodotto in cavo isolato interrato a 15 kV per collegamento tra cabina primaria Casalgrande e cabina n°2-19302 in Via Statale, nel comune di Casalgrande (RE)
Progetto:3578/2259 PD**

Allacciamento Casalgrande Padana Cod, rintr: n° 158964579

VISTA la domanda presentata da Enel-Distribuzione (ns. prot. n. PGRE/2018/9025 del 13/07/2018) e la documentazione allegata;

CONSIDERATO che i livelli stimati d'esposizione della popolazione ai campi elettrico e magnetico generati dagli impianti elettrici in oggetto non superano il limite di esposizione e il valore di attenzione (art.3) e l'obiettivo di qualità (art.4) previsti dal D.P.C.M. 08/07/03, pubblicato sulla G.U. del 29/08/03 n. 200;

VISTO inoltre che la distanza della linea elettrica in progetto da edifici esistenti e da aree adibite a permanenza di persone per tempi non inferiori alle quattro ore giornaliere è tale per cui si possa ottemperare all'obiettivo di qualità di 3 μ T.

SI RITIENE che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti.

A disposizione per eventuali chiarimenti si inviano distinti saluti.


Il Tecnico Incaricato
per. ind. Elena Ballotti

Il Responsabile
Area di Sistemi Ambientali
D.ssa Maria Angela Pellacani

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sezione di Reggio Emilia – Servizio Sistemi Ambientali

Via Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.330546 | urpre@arpa.emr.it | pec aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | fax 051.543255 | urpdg@arpa.emr.it | www.arpae.it
pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | P. iva e C.F. 04290860370



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica



Prot

RE li,

ARPAE di RE
c/a dott Pellacani -Ballotti

Oggetto : Parere su progetto per elettrodotto a 15 kV in cavo interrato , per il collegamento tra cabina primaria Casalgrande e cabina n° 2 -19302 in via Statale , nel Comune di Casalgrande . Provincia di RE - Allacciamento Casalgrande Padana .
COD. rintr. n° 158964579 .

Esaminata la documentazione trasmessa da ARPAE di RE con nota al ns prot. 2018/84420 del 25/07/2018 ,
Vista la comunicazione di Arpae del 26/9/2018 di avvio del procedimento,
Preso atto del tracciato del nuovo tratto interrato proposto lungo le vie Statale (cabina n°2 -19302 ...allacciamento Casalgrande Padana) e Ripa (cabina primaria Casalgrande) nel Comune di Casalgrande ,
Considerato che il presente progetto rispetta il limite di esposizione , il valore di attenzione e obiettivo di qualità previsti dalla normativa vigente per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ,

si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di competenza igienico sanitaria al progetto dell'elettrodotto in oggetto.

Dirigente Medico
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Tiziano Garuti

Il Direttore
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott.ssa Emanuela Bedeschi

Servizio Igiene e Sanità Pubblica - info.igienepubblica@ausl.re.it
Sede Reggio Emilia : igienepubblicare@pec.ausl.re.it
Sede Scandiano: sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it
Sede Montecchio: sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it
Sede Castelnovo Monti : sanitapubblicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it
Sede Correggio : sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it
Sede Guastalla : sanitapubblicaguastalla@pec.ausl.re.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Sede Legale: Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.111 – Fax +39.0522.335.205
www.ausl.re.it
C.F. e Partita IVA 01598570354



Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara

Bologna, 15/10/2018

Spett.le Arpae
Via Po 5
40139 Bologna
aooe@cert.arpa.emr.it

La presente nota è inviata solo tramite E-MAIL
ai sensi art. 47, D. Lgs. 82/2005
e sostituisce l'originale

Prot. N. 224/14..... Pos. ArchivioB/9.....
Class. 34.19.04/30.8 Allegati

Risposta al Foglio del .. prot.....

Pervenuto il ...17/09/2018. Prot. 20064.

OGGETTO: *Comune di Casalgrande (RE), Via Statale*

Elettrodotto in cavo interrato a 15 kV denominato "CEGRANDE1" per collegamento tra
cabina primaria CASALGRANDE e cabina n.2-19302

Indizione conferenza di Servizi in forma semplificata

Pratica ERM/DPPR//RE/AUT/dns/3578/2259

Parere di competenza

e p.c.

e-distribuzione SpA
Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord
Zona di Reggio Emilia-Modena

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Comune di Casalgrande
P.zza Martiri della Libertà 1
42013 Casalgrande (RE)

casalgrande@cert-provincia.re.it

In riferimento all'istanza in oggetto:

- esaminati gli elaborati di progetto;
- considerato che si prevedono lavori di scavo per l'interramento della linea e la realizzazione delle buche di spinta per le TOC ;
- considerato che la zona dove andrà realizzato l'elettrodotto si trova in area di media potenzialità archeologica ;
- vista l'assenza di risultati di verifiche dirette sul terreno che consentano di valutare l'assetto stratigrafico del sottosuolo;
- considerato che non si può escludere il potenziale interesse archeologico dell'area interessata dai suddetti interventi di scavo, e pertanto un conseguente impatto con beni di interesse archeologico sepolti;

si esprime *parere favorevole* all'esecuzione dell'opera, prescrivendo nel contempo che i lavori di scavo siano condotti con *controllo archeologico in corso d'opera*, secondo le seguenti modalità:

a) il controllo dovrà essere eseguito con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica;

b) la ditta incaricata della sorveglianza dovrà produrre settimanalmente rapporto sulla progressione dei lavori anche in assenza di rinvenimenti (tratto interessato dalla sorveglianza, operatori presenti, eventuali segnalazioni, sospensioni, ecc.); tali rapporti potranno essere anche anticipati via mail, ma andranno poi allegati alla Relazione Archeologica Definitiva;

c) nel corso dei lavori la sorveglianza potrà essere sospesa per i tratti che, alle quote di posa dell'opera, si presentino completamente compromessi; anche di questo andrà resa notizia nei rapporti settimanali, con relativo posizionamento;

d) nella relazione Relazione Archeologica Definitiva dovrà essere prodotta adeguata documentazione grafica e fotografica (colonne stratigrafiche in scala 1:20, posizionate sul tracciato e quotate, realizzate a intervalli non superiori a 100 metri anche in caso di assenza di rinvenimenti, da infittirsi in presenza di suoli sepolti o altri elementi significativi);

e) in caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere eventuali approfondimenti di indagini.

f) il nulla osta definitivo sarà emesso a seguito della consegna, da parte della ditta archeologica incaricata, della Relazione Archeologica.

Si attende riscontro in merito, comunicazione con congruo anticipo del nominativo della ditta archeologica incaricata e della data prevista per l'inizio dei lavori.

LA SOPRINTENDENTE


Cristina Ambrosini



Referente istruttoria

dott. Monica Miari – Funzionario Archeologo

monica.miari@beniculturali.it



sede di Via Belle Arti n. 52 – 40126 BOLOGNA

Tel. (051) 223773 - 220675 - 224402 - Telefax 227170

e-mail: sar-ero@beniculturali.it PEC mbac-sar-ero@mailcert.beniculturali.it

www.archeobologna.beniculturali.it



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CE\ce

Prot. 5946 /1/2022 del - 8 MAR. 2022

Spett.le
ARPAE
P.zza della Pace, 1
43121 PARMA

Vs. Pratica n°24536/2018

OGGETTO: costruzione di un impianto elettrico a 15 kV in cavo sotterraneo in conduttori isolati denominato "CEGRANDE1". **Consenso di massima.**

In riferimento alla vs. richiesta assunta agli atti con Prot. n°4653/1/2022 del 22/02/2022, in oggetto evidenziata, per l'attraversamento di eventuali strade e/o pertinenze stradali, vista la legge regionale n. 10 del 22.02.93, si rilascia il **Consenso di Massima** di competenza, relativo alla **sola sicurezza stradale**, per la realizzazione delle opere in oggetto, interessanti la Provincia di Reggio Emilia nel Comune di Casalgrande.

L'eventuale interessamento di strade Provinciali, sarà da autorizzare previo successiva domanda.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE
MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO
(Ing. Valerio Bussei)



SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E
MOBILITA' SOSTENIBILE
IL RESPONSABILE
ALESSANDRO MEGGIATO

Spett.le *Soc. Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l.*
c/a Area Produzione
PEC: fer@legalmail.it

TIPO ANNO NUMERO
REG. VEDI SEGNATURA.XML
DEL VEDI SEGNATURA.XML

Spett.le *Agenzia Regionale per la Prevenzione
l'Ambiente e l'Energia
dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Reggio Emilia*
PEC: aore@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: *Linea ferroviaria Sassuolo-Reggio Emilia. Nulla-Osta art.58 d.p.r. 753/80 indizione di Conferenza dei Servizi relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto elettrico a 15 kV, in cavo sotterraneo in conduttori isolati denominato "CEGRANDE1" per collegamento tra cabina primaria CASALGRANDE e cabina n° 2 -19302 in via Statale, nel Comune di Casalgrande, Provincia di Reggio Emilia.*
Ditta richiedente: Società e-distribuzione Spa.

Con nota PGRE/2018/11825 del 13/09/2018 acquisita agli atti dello scrivente Servizio con PG/2018/0622884 del 11/10/2018 l'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, ha indetto la Conferenza dei Servizi relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto elettrico a 15 kV, in cavo sotterraneo in conduttori isolati denominato "CEGRANDE1" per collegamento tra cabina primaria CASALGRANDE e cabina n° 2 -19302 in via Statale, nel Comune di Casalgrande, Provincia di Reggio Emilia, nella fascia ferroviaria della linea Sassuolo-Reggio Emilia.

Con nota di questo Servizio regionale PG/2018/0639027 del 19/10/2018 è stata richiesta documentazione integrativa finalizzata ad acquisire la convenzione atta a regolamentare le modalità di esecuzione, di uso e di manutenzione delle opere di attraversamento.

Vista la nota prot. n° 2569 del 10/06/2020 con la quale il Responsabile Area Produzione della soc. F.E.R. s.r.l. ha trasmesso detta convenzione richiedendo contestualmente a questo Servizio il nulla osta al rilascio, da parte della stessa soc. F.E.R. s.r.l., dell'autorizzazione all'attraversamento alla prog. Km 4+755 della linea ferroviaria Sassuolo-Reggio Emilia con un elettrodotto in cavo isolato interrato a 15 kV da parte della società E-Distribuzione S.p.A..

Vista la nota prot. n° 2883 del 25/06/2020 con la quale la soc. F.E.R. s.r.l. ha espresso il proprio assenso in linea tecnica anche ai fini della sicurezza ai sensi dell'art.58 del d.p.r. 753/80.

Visto il progetto a disposizione della Conferenza dei Servizi di cui sopra, presentato da E-Distribuzione S.p.A., costituito dai seguenti elaborati;

- CTR in scala 1:5000;
- Tavola 1 in scala 1:2000;
- Tavola 2 in scala 1:2000;
- Disegno n. 3-200 Attraversamento inferiore della Ferrovia secondaria FER;
- Disegno n. 0-6600 Metanodotto Snam;
- Disegno 2259 PD Progetto Definitivo;
- Disegno 2259 VPE Elenco proprietari;
- Disegno 2259 VU Elaborato Variante Urbanistica;

Dato atto che l'intervento prevede:

Viale A.Moro 30
40127 Bologna

tel 051.5273538

Email: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it

PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 5882	520	140	30			Fasc 2020	2	7



- la realizzazione, al Km. 4+755, di una linea elettrica a 15 Kv interrata;
- l'attraversamento con la metodologia della Trivellazione Orizzontale Controllata con una tubatura di protezione in PEAD 160;
- che la tubazione venga posata in modo tale che la distanza fra la generatrice superiore del tubo esterno di protezione ed il piano del ferro dei binari attraversati risulti non inferiore a m. 2,00;
- che la linea a 15 Kv verrà realizzata mediante 1 cavo con 3 conduttori in alluminio della sezione di 3x1x240 mm²;
- Che gli attraversamenti saranno eseguiti con materiali e le tecniche illustrati nel disegno e nella relazione tecnica;

Visto l'atto di convenzione datato 29/04/2020 con il quale la soc. F.E.R. s.r.l. ha preliminarmente definito con E-Distribuzione S.p.A. i patti e le condizioni operative per eseguire l'intervento e per esercitare la propria attività di controllo, la cui efficacia ed operatività, per ambedue le parti, verrà in essere solo dopo il rilascio del presente Nulla-Osta;

Visti:

- il d.lgs. n° 422 /97 e s.m.i.
- il d.p.r. n° 753 /80
- il d.lgs. n°162/2007
- il d.m. del 5/08/2016 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la l.r. n°30/1998 e s.m.i.;
- la l. r. n°10/00 "Disciplina dei Beni Regionali" specificatamente all'art.6;

Constatato che l'imposta di bollo sull'emanazione del presente atto è stata assolta da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria (soc. F.E.R. s.r.l.), tramite l'utilizzo di una marca da bollo con codice identificativo n° 01191271477461, del 16/04/2020 annullata e conservata a cura e responsabilità dello stesso gestore;

in relazione a quanto sopra,

NULLA OSTA

ai sensi dell'art. 58 del d.p.r. 753/80 al rilascio. da parte della soc. F.E.R. s.r.l., dell'autorizzazione riguardante l'attraversamento con elettrodotto in cavo isolato interrato a 15 kV della linea ferroviaria Sassuolo-Reggio Emilia alla prog. km 4+755, richiesta dalla società E-Distribuzione S.p.A., alle condizioni e ai patti stabiliti dall'atto di convenzione, citato in narrativa, nonché alle seguenti condizione:

- 1) rispetto delle ipotesi, dell'ubicazione, nonché, delle modalità e delle quote istituite nel progetto allegato e protocollato agli atti del Servizio Trasporto pubblico e mobilità sostenibile della Regione Emilia-Romagna con prot. n° PG/2018/0622884 del 11/10/2018;
- 2) la società E-Distribuzione S.p.A. dovrà versare alla soc. F.E.R. s.r.l. una adeguata garanzia fideiussoria o cauzionale, il cui ammontare dovrà essere stabilito dalla stessa F.E.R. s.r.l. in relazione alla natura dell'intervento, da svincolare o restituire al momento della trasmissione del verbale di visita di constatazione della regolare esecuzione dei lavori;
- 3) durante le attività di realizzazione delle opere eseguite durante l'esercizio ferroviario che comportino soggezione od interferenza con lo stesso, dovrà essere sul posto personale ferroviario addetto alla sorveglianza del cantiere;
- 4) le attività che richiedano l'utilizzazione di mezzi d'opera o di sollevamento di materiali nelle dirette vicinanze della sede ferroviaria (entro cinque metri dalla linea di contatto aerea della T.E.) dovranno essere eseguite in regime di toltensione e comunque sospese per il tempo necessario al passaggio dei treni.

Arch. Alessandro Meggiato
firmato digitalmente

ALL: c.s

Pr_097_2018_Nullà Osta_PEC.docx

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al d.lgs 82/2005 (CAD) identificato dal numero di protocollo indicato

/FER/

FER S.r.l.
Protocollo Partenza : 3246
Del : 14/07/2020



E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

E p.c. REGIONE EMILIA ROMAGNA

**DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE – SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E
MOBILITA' SOSTENIBILE**

Via Aldo Moro, 30

PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

Ferrara,
14 luglio 2020

ARPAE

**Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e
l'Energia dell'Emilia-Romagna**

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

PEC: aooore@cert.arpa.emr.it

Sig. GIAMMARRIA VALLI – FER REGGIO EMILIA

Oggetto: linea Sassuolo-Reggio Emilia. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto elettrico a 15 kV, in cavo sotterraneo in conduttori isolati denominato "CEGRANDE1" per il collegamento tra la cabina primaria CASALGRANDE e la cabina n° 2-19302 in Via Statale, nel Comune di Casalgrande (Re). AUTORIZZAZIONE LAVORI.

Vista l'indizione della Conferenza di Servizi di cui all'oggetto;

Visto l'articolo n. 58 del D.P.R. n.753 del 11/07/1980;

Visto che in data 29/04/2020 è stata sottoscritta la convenzione atta a regolamentare le modalità di esecuzione, di uso e manutenzione delle opere di attraversamento;

Visto il Nulla-Osta rilasciato dalla Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile in Conferenza di Servizi - con nota prot. 30/06/2020.0474329.U;

SI AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del DPR 753 del 11/07/80, per quanto di competenza, e fatti salvi eventuali diritti di terzi o enti la Società E-

Allegato per E-
Distribuzione:
- convenzione

GM/gm

FERROVIE EMILIA ROMAGNA Srl
via Foro Boario 27 - 44122 Ferrara
tel. 0532 979311 - fax 0532 977619
www.fer.it - info@fer.it

pec: fer@legalmail.it
CF/PIVA 02080471200
REA FE 178009
CAP. SOC. € 10.345.396,00

Società sottoposta alla direzione
e coordinamento della
Regione Emilia-Romagna
CF 80062590679



CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO
9001:2008

informatica per consultazione

Distribuzione S.p.A. ad eseguire i lavori in oggetto in modo conforme al progetto approvato.

Allegato alla presente si trasmette la copia di Vs. competenza della Convenzione sottoscritta in data 29/04/2020 regolante le modalità di esecuzione, l'uso e la manutenzione dell'attraversamento in argomento.

Prima di effettuare i lavori in argomento, la Società E-Distribuzione S.p.A. dovrà effettuare un sopralluogo in contraddittorio con il Tecnico FER Sig. Giammaria Valli (cell. 340 0587708) ai fini delle incombenze organizzative del cantiere connesse alla sicurezza in presenza dell'esercizio ferroviario, le quali dovranno stabilire le condizioni operative affinché tutte le lavorazioni si svolgano nella massima sicurezza nei riguardi della circolazione treni.

Dopo il sopralluogo sopraindicato E-Distribuzione S.p.A. deve comunicare la data e l'ora di inizio lavori con congruo anticipo. Per ragioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario il suddetto Tecnico FER provvederà a verificare durante le lavorazioni che le stesse si svolgano in maniera regolare e senza procurare anomalie all'infrastruttura ferroviaria.

E-Distribuzione S.p.A. dovrà comunicare alla scrivente la data di ultimazione dei lavori richiedendo la visita di constatazione della regolare esecuzione degli stessi per la messa in funzione dell'impianto.

Prima dell'inizio dei lavori, inoltre, Cod. Spett.le Società E-Distribuzione S.p.A. dovrà presentare la fidejussione bancaria o assicurativa per l'importo di € 1.000,00 (mille/00) prevista all'art. 5 della convenzione a garanzia dei lavori.

Distinti saluti.

Carlo Alberto Lunghi

Responsabile Area Produzione





energy to inspire the world

BOLOGNA, 04/03/2022

DICEOR-BER prot. n°2022:0155
EAM45592

Inviata a mezzo PEC

Spett.le
ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna
S.A.C. di Reggio Emilia
Piazza Gioberti, 4
42121 REGGIO EMILIA
PEC: aoore@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le
E-Distribuzione
Infrastrutture Reti Italia – Area Centro Nord –
Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio
Industriale
Via Ombrone, 2
00198 ROMA
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
salvatore.dinapoli@e-distribuzione.com

e p.c.
Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via Pasteur, 10/a
42122 REGGIO EMILIA

Oggetto: Domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto elettrico a 15 kV, in cavo sotterraneo in conduttori isolati denominato "CEGRANDE1" per collegamento tra cabina primaria CASALGRANDE e cabina n° 2-19302 in via Statale, nel comune di Casalgrande, Provincia di Reggio Emilia. L.R.10/1993, L.R. 37/2002, DM 29/05/2008. Codice Rintracciabilità: 158964579. AUT_ 1708440 3578/2259. Convocazione Conferenza asincrona ai sensi dell'art. 14bis ai fini dell'ottenimento dei parerei conclusivi (pratica n° 24536/2018).

Metanodotto: M.P. Casalgrande – Sassuolo DN 150

Nulla osta per attraversamento e parallelismo a metanodotto Snam Rete Gas in comune di Casalgrande (RE) su terreni identificati al foglio 20 mappali 626 – 690 e foglio 24 mappali 562 – 619 e 46 di detto comune.

Con riferimento alla Vs. comunicazione del 22/02/2022 prot. 29553/2022 e facendo seguito alla richiesta di E-Distribuzione prot. E-DIS-22/12/2021-1138159, Vi segnaliamo che i fondi in oggetto sono gravati da servitù di metanodotto in favore della scrivente Società che prevede – tra l'altro – la possibilità per la stessa di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza

snam rete gas S.p.A.
Distretto Centro Orientale
Via Marco Emilio Lepido, 203/15
40132 BOLOGNA
Tel. Centralino 051/4140811
Fax 051/4140838
www.snam.it
PEC: distrettoceor@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



inferiore a metri 6 (sei) dall'asse della tubazione, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Atteso quanto sopra, analizzata la documentazione progettuale a noi fornita con particolare riferimento all'elaborato progettuale n° 3648/0-2259, concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che vengano realizzate come da progetto e relazione tecnica allegati richiesta sopra citata e che siano inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'inizio dei lavori nei tratti interferenti la nostra condotta e/o la fascia di servitù della stessa, dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 0522-558050), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento delle condotte e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto del metanodotto;
- qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte dell'Ente gestore del servizio interno alla ns. fascia asservita;
- l'esecuzione delle opere e/o le attività di scavo in prossimità della ns. condotta potranno essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia, alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- nel tratto in parallelismo alla ns. tubazione il nuovo elettrodotto dovrà essere posizionato all'esterno della ns. fascia asservita e, come meglio indicato nella sezione allegata alla presente, ad una distanza di 13 metri dall'asse della ns. tubazione;
- l'attraversamento in sottopasso alla nostra condotta, realizzato con una T.O.C. nel tratto di interferenza con via Ripa (vedasi sezione allegata), dovrà avvenire in senso ortogonale alla stessa ed in modo tale che la distanza, tra gli estradossi affacciati dei servizi, debba essere in ogni caso non inferiore a 4 volte la tolleranza massima dichiarata, e **comunque non inferiore a mt. 2,50**; a fine lavori dovrà essere inviata, al nostro centro competente, la certificazione



(ad es. con un disegno as-built dell'andamento piano altimetrico della trivellazione) dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni impartite con la presente;

- i punti di inizio ed uscita della trivellazione teleguidata, per lo scavalco della ns. tubazione, dovranno essere realizzati ad una distanza di almeno 6 metri dall'asse della ns. condotta;
- resta peraltro inteso che, qualora – successivamente alla realizzazione delle opere autorizzate con la presente – la scrivente Società ritenga di dovere modificare o sostituire un tratto della propria condotta interferita, è sin da ora autorizzata ad effettuare a propria cura e spese le modifiche e/o varianti ed eventuali adeguamenti del sottoservizio autorizzato con la presente, si rendessero necessari a tale fine, saranno fin d'ora accettati e realizzati a cura ed onere dell'Ente Gestore del servizi medesimo;
- qualora in futuro la scrivente Società dovesse intervenire sulla propria condotta, a seguito di eventuali modifiche delle opera, autorizzata con la presente, gli interventi di adeguamento della condotta di proprietà della scrivente Società saranno eseguiti a cura della stessa ma a tutte spese del Soggetto Richiedente;
- eventuali passaggi di mezzi pesanti e/o di cantiere sulla nostra condotta, al di fuori della normale viabilità, dovranno essere preventivamente concordati con i nostri tecnici del Centro di Reggio Emilia, i quali forniranno le prescrizioni del caso;
- prima dell'inizio dei lavori, Vi sarà trasmesso dal nostro centro competente, che ci legge in copia, il "**Verbale dei rischi specifici**" per rendere edotto ai fini della sicurezza, tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra, in vicinanza del ns. metanodotto.

Specifichiamo altresì che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere avvenga in difformità al progetto allegato, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo – da parte del Soggetto intervenuto – di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle opere in oggetto, anche se realizzate in presenza di ns. personale.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Reggio Emilia (tel. 0522-558050) resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, ivi compreso l'allegato progetto, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei lavori da parte del Soggetto Richiedente ed anche dalla Ditta realizzatrice degli stessi qualora diversa da questo; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della



presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Si richiede infine a codesto spettabile Ente di voler inserire la presente comunicazione, agli atti dell'iter procedurale in corso, affinché sia recepita, nel provvedimento definitivo di autorizzazione, quale parere di competenza con prescrizioni espresso dalla scrivente Società.

Distinti saluti.



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Centro Orientale
Head
Davide Dall'Olio

All...c.s.d.




e-distribuzione	Infrastrutture e Reti Italia Area Centro Nord	Disegno n° 3648/6-2259
		Pagina 1 di 3 / 5

PARALLELISMO
SNAM DN 250
Via Ripa



ATTRAVERSAMENTO
SNAM DN 150
Via Ripa



Luogo e data

Timbro e Firma per Accettazione



COMANDO MILITARE ESERCITO "Emilia Romagna"

NULLA OSTA N. 254-18

ESAMINATA l'istanza con prot. n. DIS/MAT/NORD/DTR-ERM/SVR/PLA/DPPR/RE/AUT ERM/DPPR/RE/AUT/dns/3578/2259 - 0428024 datata 12 luglio 2018 presentata da E-Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Progettazione Lavori e Autorizzazioni, avente oggetto: Elettrodotto in cavo isolato interrato a 15 kV denominato "CEGRANDE1" per collegamento tra cabina primaria CASALGRANDE e cabina n. 2 -19302 in via Statale, nel Comune di Casalgrande, Provincia di Reggio Emilia. - Allacciamento Casalgrande Padana. Codice di rintracciabilità: 158964579;

VERIFICATA l'assenza in zona di infrastrutture di interesse della Forza Armata;

RILASCIO per quanto di competenza dell'Esercito il
"NULLA OSTA"

alla realizzazione dell'opera, di cui all'istanza in argomento, senza l'imposizione di particolari vincoli.

Bologna, 24 settembre 2018.

IL COMANDANTE
Gen. B. Cesare ALIMENTI

Il presente documento è copia informatica conforme al documento amministrativo analogico da cui è tratta (art 23ter/3 D.Lgs. 82/2005 e art. 10/1 DPCM 13/11/2014 il cui Originale è custodito dalla UO PLASM-LOG.



Aeronautica Militare
Comando 1^a Regione Aerea

P.d.C. Dott.ssa Campanella-02/73902041

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
VIA OMBRONE, 2
00198 **ROMA**

OGGETTO: *Prat. 2175/2021/PD: AUT_1708440 3578/2259: ELETTRDOTTO INTERRATO "CEGRANDE1" PER COLLEGAMENTO TRA CABINA "CASALGRANDE" E CABINA N° 2 - 19302 IN VIA STATALE NEL COMUNE DI CASALGRANDE.*

e, per conoscenza:

COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185

ROMA

ARPAE

REGGIO EMILIA

Riferimento: Foglio N. 1138159 datato 22/12/2021.

1. *L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio.*
2. *Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra.*
3. *Da ultimo si rappresenta che l'efficacia/validità del parere demaniale rilasciato permane – salvo, naturalmente, l'introduzione di variazioni progettuali – anche nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento in questione, si determini il ricorso a "conferenza dei servizi"; con ciò volendo significare la non necessità di invito dello scrivente Comando nel caso in cui l'intervento stesso non differisca da quello illustrato nel foglio in riferimento.*

d'ordine

IL CAPO UFFICIO TERR. E PATRIMONIO f.f.
(T.Col. G.A.r.n. Francesco FRACASSI)

Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale
Proposta N° 2023/2744

Oggetto: ESAME DELLA VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI CASALGRANDE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LR 10/1993 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO ELETTRICO A 15 KV IN CAVO SOTTERRANEO, DENOMINATO "CEGRANDE 1" PER COLLEGAMENTO TRA CABINA PRIMARIA CASALGRANDE E CABINA N. 2 -19302 IN VIA STATALE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 07/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 154 DEL 10/08/2023

ESAME DELLA VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE
DI CASALGRANDE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LR 10/1993 PER LA COSTRUZIONE E
L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO ELETTRICO A 15 KV IN CAVO
SOTTERRANEO, DENOMINATO "CEGRANDE 1" PER COLLEGAMENTO
TRA CABINA PRIMARIA CASALGRANDE E CABINA N. 2 -19302 IN VIA
STATALE

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, li 10/08/2023

IL VICESEGRETARIO

F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.